

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H180928B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2018年9月		敷地面積	3,714.16 m ²	用途	マンション	
建設地	都道府県	宮城県	建築面積	759.23 m ²	構造	RC造	
用途地域	0		法延床面積	8,524.54 m ²	数(地下階):	0 (地上階): 15 (PH): 0	
防火地域	0		施工延床面積		軒高	0.00 m	
日影規制			地下面積		平均階高	2.91 m	
建ぺい率	%		地上面積		建物周長	0.00 m	
容積率	%		基準階面積	0.00 m ²	外周高さ	0.02 m/延m	
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	44.75 m	
容積対象外面積	m ²		ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数	
道路幅員	0.00 m		ピロティ面積	0.00 m ²	室数	0 室	
			バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人	
			ドライエリア面積	0.00 m ²			
			吹抜面積	0.00 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	
		ヶ月				機械駐車	
			免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	台	
			外構対象面積	m ²		台	
グレード情報				建物情報			
外部		内部		%			
屋根	露出アス防水D1-1	92.9	タイル	7.1	形 態 断 面 形 態	屋根形状	0.00
	//EVシフト	0.9	押入合板	1.8		平面形態	
	//ゴミ庫	2.8	畳下合板	7.7		断面形態	
	塗膜防水(設備天端)	0.8	コテ	13.1		支持方法	0.00
		0.0	CFシート	5.6		基礎形式	0.00
		0.0	フローリング	64.8		1F床形式	0.00
		0.0		0.0		基礎深さ	0.00 m
		0.0		0.0		1FL高さ	0.00 m
	▲庇後退	-1.8		0.0		杭種別	
	抜群(X6-7北庇)	33.0		0.0		杭打工法	0.00
		0.0		0.0		埋戻し	0.00
				0.0		残土処分	0.00
				0.0		土工切梁	0.00
				0.0		構台	0.00
	屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.99				数量歩掛	
外壁	天然石	0.6	クロス	91.2	(土工・躯体)		
	50ニ丁磁器T(ENT)	1.0	キッチンパネル	1.8	根切土量	7.64	m ³ /延m ²
	50ニ丁磁器T(混)	16.8	押入ボード	4.6	埋戻土量	1.52	m ³ /延m ²
	//単	1.7	下壁クロス	2.5	地業(基礎)	0.06	m ³ /延m ²
	//柱	0.2		0.0	地業(土間)	0.02	m ³ /延m ²
	//梁	0.1		0.0	地業(杭)	0.00	m ³ /延m ²
	吹付タイル	54.1		0.0	地業(ラップ)	0.00	m ³ /延m ²
	//(梁型)	16.3		0.0	山止め	0.00	m ³ /延m ²
	//(見付)	8.3		0.0	切梁	0.00	m ³ /延m ²
	(ゴミ庫)	0.0		0.0	ヒット面積率	0.47	m ² /延m ²
	50ニ丁磁器T(単)	0.3		0.0	基礎コンクリート	0.26	m ³ /延m ²
	吹付タイル	0.5		0.0	地下コンクリート	0.00	m ³ /延m ²
		0.0		0.0	上部コンクリート	0.62	m ³ /延m ²
				0.0	押えコンクリート	0.00	m ³ /延m ²
	外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.72			基礎型枠	0.58	m ³ /延m ²
軒	AEP(ケイカル)	16.3	クロス	94.5	地下型枠	0.00	m ³ /延m ²
	リソバ(ケイカル)	8.4	押入ボード	2.0	上部型枠	3.47	m ³ /延m ²
	化粧シード(ケイカル)	2.4	梁クロス	3.4	基礎鉄筋	26.62	kg/延m ²
	リソバ(打放し)	72.9		0.0	地下鉄筋	0.00	kg/延m ²
		0.0		0.0	上部鉄筋	114.94	kg/延m ²
		0.0		0.0	圧接	5.61	か所/ton
				0.0	鉄骨	0.00	kg/架m ²
				0.0	溶接	0.00	m/ton
				0.0	鉄骨塗装	0.00	m ² /ton
				0.0	耐火被覆	0.00	m ² /ton
				0.0	(その他)		
				0.0	木材(構造材)	0.00	m ³ /延m ²
				0.0	木材(造作材)	0.00	m ³ /延m ²
	軒面積率 *** (m ² /延m ²)	0.29			(特記事項)		
	外床	磁器質タイル	8.3	RC	36.21		
防塵塗装		87.0	CB				
コンクリートコテ押仕上		4.7	ALC				
		0.0	押出成形セメント板				
		0.0	木軸				
		0.0	LGS	33.30			
		0.0	耐火間仕切				
		0.0	遮音間仕切	30.48			
外床開口率**** (m ² /延m ²)		0.24					
内部開口部	アルミ	0.8	間仕切				
	ステンレス	0.6					
	スチール	0.0					
	プラスチック	0.0					
	シャッター	0.0					
	カーテンウォール	0.0					
	木建	56.6					
	その他	0.0					
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.18					
	断熱	FP板 t30.45	床				
		クレタ t30	壁				
			天井				
	断熱間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00					
断熱間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.13						