数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H190520A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 5 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	公営住宅		
		建築面積	396.15 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	298.94 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 1	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	3.49 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.92 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.51 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	3.49 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	14.91 ㎡	室数	48 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 カラーｶﾞﾙﾊﾞ	100.0	ｺﾝｺﾃ	3.4
0	0.0	防水M	1.4
0	0.0	長尺ｼｰﾄ	12.4
0	0.0	天然ﾌﾛｱ	82.7
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		床 0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.16		
外壁 カラーｶﾞﾙﾊﾞ 角ｽﾊﾟﾝ	11.9		
カラーｶﾞﾙﾊﾞ 縦馳	29.4		
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	58.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.85
0	0.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	90.3
0	0.0	PB	6.2
0	0.0	着色ﾌﾚｷ	3.4
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.85	0	0.0
軒天 木材保護	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.32
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.34	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	89.0
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.62	化粧PB	3.9
外床 ｺﾝｺﾃ	13.1	PB	0.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ	86.9	塗装	6.7
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
外部開口部 ｱﾙﾐ	16.6	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	83.4	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	0.0	0	0.0
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		
内部開口部 ｱﾙﾐ	0.0		
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.85
ｽﾁｰﾙ	0.0	RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	100.0	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.35	遮音間仕切	30.48
断熱 FP板敷込 t25	床	0	
型枠兼用断熱材 t50	壁	0	
FP板敷込 t125	天井		
FP板打込 t25		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
FP板打込 t25		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	土間
	基礎深さ	GL−0.80 m
	1FL高さ	GL+0.20 m
	杭種別	H型PCH−200×200 L4.0
	杭打工法	ｵｰｶﾞ併用圧入工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	0.93	m3/建㎡
埋戻土量	0.54	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.08	m3/建㎡
地業(杭)	0.50	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.11	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.30	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	2.32	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	23.08	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)