数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H191105B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 11 月	敷地面積	739.04 ㎡	用途	マンション
		建築面積	321.97 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,592.59 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 15 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.94 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	44.83 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	48.60 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	681.70 ㎡	室数	747 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	57.20 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	88.4	床	塗膜防水	0.3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	5.1		磁器ﾀｲﾙ(大判)	2.9
	屋外駐輪場	21.0		磁器ﾀｲﾙ(300角)	0.4
	0	0.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ(PS)	1.4
	0	0.0		長尺ｼｰﾄ	0.3
	0	0.0		〃 (ｴﾎﾟｷｼ)	0.1
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	10.3
	0	0.0		防塵塗装	1.9
	0	0.0		〃 (ｴﾎﾟｷｼ)	1.5
	抜坪	0.0		磁器ﾀｲﾙ(400角)	3.2
	0	0.0		CFｼｰﾄ	8.3
				木質系床材	69.4
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01			
外壁	御影石	4.2			
	45二丁掛	27.5			
	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	0.9		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.2	壁	御影石	0.3
	複層塗材E	67.2		打放補修	0.2
	0	0.0		打放補修(PS)	3.1
	0	0.0		柱 打放補修	0.0
	0	0.0		吹付ﾀｲﾙ(RC)	12.2
	0	0.0		〃 (PB)	0.1
	0	0.0		柱 吹付ﾀｲﾙ(RC)	1.3
	0	0.0		壁 VC	70.1
	0	0.0		〃 (不燃)	0.5
	0	0.0		柱 VC	5.9
				ｶﾗｰﾌﾚｷ	0.1
				化粧ｼｰﾄ	0.2
				〃	0.3
				GWB	0.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.94		柱 GWB	0.0
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	2.5		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.5
	ﾊﾟﾈﾙ	5.5		耐水PB(家具下)	2.8
	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.6		下り壁 VC	1.1
	複層塗材E	91.4		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.02
	0	0.0		ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.6
	0	0.0		打放補修(PS)	1.2
				吹付ﾀｲﾙ	1.5
				ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ	1.1
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03		VC(管理室)	0.2
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.20		〃	70.4
外床	磁器質ﾀｲﾙ	43.3		〃 (不燃)	1.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	11.5		化粧PB	1.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	29.9		ｹｲｶﾙ板	0.3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	15.2		GWB	0.2
	0	0.0		<梁>	0.0
	0	0.0	天井	打放補修	0.1
				吹付ﾀｲﾙ	4.3
外部開口部	ｱﾙﾐ	65.4		ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ	0.9
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.0		VC	16.9
	ｽﾁｰﾙ	1.5		〃 (不燃)	0.2
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		ｶﾗｰﾌﾚｷ	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	19.5		GWB	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	11.7			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
	ｽﾁｰﾙ	30.2	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	1.7		木軸	
	木製建具	67.1		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.29		遮音間仕切	30.48
断熱		床		0	
	ｳﾚﾀﾝ t60	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t60	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.27

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	5.72	m3/建㎡
埋戻土量	1.42	m3/建㎡
地業(基礎)	0.13	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.19	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.75	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.35	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	4.35	㎡/延㎡
基礎鉄筋	20.88	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	149.66	kg/延㎡
圧接	13.22	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)