

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	H191126B								
発注者名					コード No.									
設計者名					コード No.									
積算時期	2019年 11月		敷地面積	2,303.36 m ²	用途	共同住宅								
			建築面積	498.73 m ²	構造	WRC造								
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,159.73 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 3 (PH): 1								
	区市町村		施工延床面積		軒高	0.00 m								
用途地域	0		地下面積		平均階高	2.83 m								
防火地域	0		地上面積		建物周長	0.00 m								
日影規制			基準階面積		外周率	0.25 m ² /延m ²								
建ぺい率	%		鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	12.05 m								
容積率	%		ポーチ面積	0.00 m ²										
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数								
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	196.56 m ²	室数	200 室								
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00 m ²	収容人数	人								
			吹抜面積	0.00 m ²										
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²								
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	台							
		月			建物内駐車台数	機械駐車	台							
グレード情報				建物情報										
屋根	改質アスファルトシート防水	99.2	磁器タイル	1.0	屋根	形状	0.00							
	金属板葺き	0.8	vs	23.5		平面形状								
		0.0	シタ合板	2.7		断面形状								
		0.0	FL	47.9		基礎	支持方法	0.00						
		0.0	コンクリート(置下)	7.4				基礎形式	0.00					
		0.0	樹脂モルタル(置下)	2.8					基礎深さ	0.00 m				
		0.0	防塵塗装	4.4						基礎高さ	0.00 m			
		0.0	表面強化剤	6.2							杭種別			
		0.0	コンクリート素地	1.3								杭打工法	0.00	
		0.0	コンクリート素地(UB)	2.7									埋戻し	0.00
	0.0		0.0	残土処分	0.00									
	0.0		0.0		山止工法									0.00
	0.0		0.0											梁
	0.0		0.0			台	0.00							
	0.0		0.0											
	0.0		0.0											
	0.0		0.0											
	0.0		0.0											
	0.0		0.0											
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)							1.00							
外壁	ウレタン樹脂塗装	100.0	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.90			外壁	数量歩掛						
		0.0	ヒルクロス	46.6	(土工・躯体)									
		0.0	化粧フレキ	1.9	根切土量			2.66 m ³ /延m ²						
		0.0	ウレタン樹脂塗装	22.1	埋戻土量	1.40 m ³ /延m ²								
		0.0	石膏ボード素地	12.8	地業(基礎)	0.00 m ³ /延m ²								
		0.0	打放補修素地	13.4	地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²								
		0.0	防水合板素地	3.2	地業(杭)	0.00 本/延m ²								
		0.0		0.0	地業(ラッフル)	0.00 m ³ /延m ²								
		0.0		0.0	山止め	0.00 m ² /延m ²								
		0.0		0.0	切梁	0.00 m ² /延m ²								
	0.0		0.0	ピロティ面積率	0.00 m ² /延m ²									
	0.0		0.0	壁面積率**** (m ² /延m ²)	0.00									
軒天	ウレタン樹脂塗装	100.0	石膏ボード素地	6.7	軒天	基礎コンクリート	0.32 m ³ /延m ²							
		0.0	化粧石膏ボード	80.8		地下コンクリート	0.00 m ³ /延m ²							
		0.0	ウレタン樹脂塗装	5.5		上部コンクリート	0.50 m ³ /延m ²							
		0.0	打放補修素地	3.6		押えコンクリート	0.00 m ³ /延m ²							
		0.0	未仕上	3.4		基礎型枠	1.28 m ² /延m ²							
		0.0	天板面積率**** (m ² /延m ²)	0.02		地下型枠	0.00 m ² /延m ²							
		0.0		0.0		上部型枠	4.60 m ² /延m ²							
		0.0		0.0		基礎鉄筋	38.39 kg/延m ²							
		0.0		0.0		地下鉄筋	0.00 kg/延m ²							
		0.0		0.0		上部鉄筋	71.52 kg/延m ²							
床	アルミ	91.9		0.0	床	圧接	5.35 箇所/ton							
	ステンレス	0.0		0.0		鉄骨	kg/架m ²							
	スチール	8.1		0.0		溶接	m/ton							
	軽量スチール	0.0		0.0		鉄骨塗装	m ² /ton							
	プラスチック	0.0		0.0		耐火被覆	m ² /ton							
	シャッター	0.0		0.0										
	カーテンウォール	0.0		0.0										
	木製建具	0.0		0.0										
	その他	0.0		0.0										
		0.0		0.0										
外部開口率**** (m ² /延m ²)				0.12										
外部開口部	アルミ	2.5		0.0	外部開口部	(その他)								
	ステンレス	0.0		0.0		木材(構造材)	0.00 m ³ /延m ²							
	スチール	8.1		0.0		木材(造作材)	0.00 m ³ /延m ²							
	軽量スチール	0.0		0.0										
	プラスチック	0.0		0.0										
	シャッター	0.0		0.0										
	カーテンウォール	0.0		0.0										
	木製建具	0.0		0.0										
	その他	0.0		0.0										
		0.0		0.0										
内部開口率**** (m ² /延m ²)				0.33										
内部開口部	アルミ	2.5		0.0	内部開口部	天井								
	ステンレス	0.0		0.0		天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.89 (特記事項)							
	スチール	17.3		36.21		RC								
	軽量スチール	0.0				GB								
	プラスチック	0.0				ALC								
	シャッター	0.0				押出成形セメント板								
	カーテンウォール	0.0				木軸								
	木製建具	80.2		33.30		LGS								
	その他	0.0				耐火間仕切								
		0.0				遮音間仕切								
間仕切率**** (m ² /延m ²)				0.51										
断熱	FP版 t30・50		床											
	ウレタン t50		壁											
			天井											
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)				0.51										
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)				0.61										