数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H200519B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 5 月	敷地面積	620.56 ㎡	用途	マンション
		建築面積	42.99 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 東京都	法延床面積	402.35 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 10 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	0.00 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	0.00 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	16.55 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	68 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	アスファルト防水	81.1	磁器タイル	17.4
	塗膜防水	18.9	0	13.5
	0	0.0	防塵塗装	1.5
	0	0.0	ｺﾝｸﾃ(UB下)	5.4
	0	0.0	ｼｰﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	62.2
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	抜勾	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
床			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		
外壁	ﾌｯ素樹脂塗装	99.3		
	吹付タイル	0.7		
	0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	0	0.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	75.1
	0	0.0	〃	6.8
	0	0.0	柱 〃	11.8
	0	0.0	PB素地	5.6
	0	0.0	ｷｯﾁﾝﾊﾈﾙ	0.7
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
壁			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	2.20	0	0.0
軒天	スパンドレル	100.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	化粧ｹｲｶﾙ	6.8
	0	0.0	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	93.2
			0	0.0
			0	0.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03	0	0.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.03	0	0.0
外床	磁器タイル	95.6	0	0.0
	コンクリート直押	4.4	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
			0	0.0
天井			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	76.0	0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.2	0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	19.8	0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木製建具	0.0		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20		
内部開口部	ｱﾙﾐ	16.5		
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
	ｽﾁｰﾙ	29.9	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
	木製建具	53.6	LGS	33.30
	その他	0.0	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.17	遮音間仕切	30.48
断熱	0 床		0	
	発砲ｳﾚﾀﾝ t40 壁		0	
	発砲ｳﾚﾀﾝ t25 天井			
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.91

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	1.76	m3/建㎡
埋戻土量	0.00	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.15	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	1.16	㎡/延㎡
基礎鉄筋	36.17	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	25.37	kg/延㎡
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)