数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コードNo.	H201102B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2020 年 11 月	敷地面積	7,110.12 ㎡	用途	分譲型ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ		
		建築面積	1,366.29 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,677.03 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 8 (PH): 0		
	区市町村 富良野市	施工延床面積	㎡	軒高	26.75 m		
用途地域	二種住居地域	地下面積	296.66 ㎡	平均階高	3.20 m		
防火地域	法22条地域	地上面積	6,380.37 ㎡	建物周長	153.18 m		
日影規制	あり	基準階面積	832.90 ㎡	外周率	0.02 m/延㎡		
建ぺい率	19.22 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	27.25 m		
容積率	92.05 %	ポーチ面積	407.80 ㎡				
容積対象面積	6,677.03 ㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	48.04 室数		
容積対象外面積	132.25 ㎡	バルコニー面積	364.40 ㎡	室数	139 室		
道路幅員	14.14 m	ドライエリア面積	11.48 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台		
	ヶ月	外構対象面積	5,674.60 ㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台		

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト防水	100.0	床 石	0.8
0		0	0.0
0		タイル	26.2
0		0	0.0
0		0	0.0
0		コテ	2.7
0		コテ(UB)	4.5
0		0	0.0
0		ビニルシート・タイルカーペット	18.4
0		0	0.0
0		0	0.0
0		フローリング	42.1
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
0		防塵	5.4
0		0	0.0
抜坪	0.0	0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97	0	0.0
外壁 天然石貼	0.3	0	0.0
天然石貼	0.2	0	0.0
レンガタイル	12.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
スパンドレル	4.1	壁 石	0.1
レンガ積	0.8	タイル	14.4
EP塗	0.2	0	0.0
カラークリアー塗	22.4	打放	2.4
EP塗	1.4	〃梁	0.0
EP塗	0.1	AEP+スタッコ	2.9
スタッコ調吹付塗装	1.0	〃梁	0.1
スタッコ調吹付塗装	34.3	クロス	57.1
スタッコ調吹付塗装	2.4	〃梁	0.1
木目調シート貼	20.8	0	0.0
0		突板	0.5
0		メラミン	1.7
0		0	0.0
0		GWB	3.8
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.53	〃梁	1.5
軒天 突板不燃複層板	0.2	0	0.0
スパンドレル	29.7	複合板	0.6
EP塗	0.4	〃梁	0.4
AEP塗	0.5	PB素地	3.5
カラークリアー塗	10.4	0	0.0
木目調シート貼	57.8	ヘッドボード	1.9
木目調シート貼	0.9	UB	8.9
0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.23
0		天井 0	0.0
0		0	0.0
0		打放	0.8
0		AEP	3.9
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
0		化粧PB	4.1
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.06	PB	1.4
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10	クロス	67.5
外床 置敷タイル	63.1	突板	9.2
0		メラミン	1.7
木目タイル	2.3	パスパネル	3.1
塗膜防水	16.7	GWB	2.7
0		複合板	1.1
人工芝敷込	17.9	0	0.0
0		UB	4.6
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
0		0	0.0
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.06	0	0.0
外部開口部 アルミ	97.4	0	0.0
ステンレス	0.0	アルミ	1.4
スチール	2.6	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.87
軽量スチール	0.0	間仕切 RC壁	0.00
プラスチック	0.0	コンクリートブロック	0.00
シャッター	0.0	ALC板	0.00
カーテンウォール	0.0	押出成形セメント板	0.00
木製建具	0.0	木軸	0.00
その他	0.0	一般LGS	22.82
0	0.0	耐火間仕切	22.17
0	0.0	遮音間仕切	55.02
0	0.0	その他	0.00
0	0.0	0	0.00
0	0.0	0	0.00
0	0.0	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0	0.0	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.71
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		
内部開口部 アルミ	1.4		
ステンレス	3.7		
スチール	33.2		
軽量スチール	2.4		
プラスチック	0.0		
シャッター	0.0		
カーテンウォール	0.0		
木製建具	59.3		
その他	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.18		
断熱 FP板 t50	床		
発泡ウレタン t45	壁		
発泡ウレタン t75	天井		
	0.0		
	0.0		

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	0
	断面形態	0
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	ﾍﾞﾀ基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	6.33 m
	1FL高さ	0.20 m
	杭種別	0.00
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	親杭横矢板工法
	切梁	0.00
	構台	0.00

数　量　歩　掛

(土工・躯体)

根切土量	4.89	m3/建㎡
埋戻土量	0.64	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.81	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.57	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.26	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.60	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.51	㎡/延㎡
地下型枠	0.19	㎡/延㎡
上部型枠	3.62	㎡/延㎡
基礎鉄筋	45.11	kg/延㎡
地下鉄筋	9.77	kg/延㎡
上部鉄筋	126.25	kg/延㎡
圧接	15.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
0	0.00	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)