数量歩掛情報表

工事名称	マンション	コード No.	H21110104B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2021 年 9 月	敷地面積	1,025.09 ㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	445.48 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	2,419.54 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 9 (PH):		
	区市町村 仙台市	施工延床面積	㎡	軒高	26.63 m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.95 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	897.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.37 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	27.83 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	アスファルト露出断熱防水	86.5	磁器質タイル	3.2
	シート露出防水	8.6	UBコテ	4.4
	塗膜防水	4.9		
			長尺シート	11.6
			フローリング	79.7
			防水モルタル素地	1.1
	抜坪		コンクリートコテ素地	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.90		
外壁	磁器質タイル	30.2		
	吹付タイル	69.5		
	吹付タイル	0.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
			磁器質タイル	0.4
			吹付タイル	0.2
			ビニルクロス	90.3
			下壁クロス	3.6
			キッチンパネル	2.0
			打放補修素地	3.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.97	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.85
軒天	リシン吹付	76.7		
	リシン吹付	23.3		
			ビニルクロス	86.5
			梁ビニルクロス	12.4
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.32		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.32		
外床	磁器質タイル	2.2		
	防塵塗装	17.5		
	防滑性ビニル床シート	80.3		
			打放補修素地	1.1
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.32		
外部開口部	アルミ	64.7		
	ステンレス	2.8	アルミ	0.1
	スチール	32.5	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
	軽量スチール		発泡ウレタン t45	梁
	プラスチック		断熱材打込 t70	天井
	シャッター		RC壁	
	カーテンウォール		コンクリートブロック	
	木製建具		ALC板	
	その他		押出成形セメント板	
			木軸	
			一般LGS	64.54
			耐火間仕切	
			遮音間仕切	35.46
			その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.23	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.18
内部開口部	アルミ	0.1		
	ステンレス			
	スチール			
	軽量スチール			
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木製建具	99.9		
	その他			
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.34		
断熱	発泡ウレタン t25	床下		
	断熱ボード t15	床上		
	発泡ウレタン t25			
	発泡ウレタン t45	外壁		
	発泡ウレタン t45	柱		

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	2.70 m
	1FL高さ	0.10 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.73	m3/建㎡
埋戻土量	0.62	m3/建㎡
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.23	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.70	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.49	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.55	㎡/延㎡
基礎鉄筋	35.26	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	113.19	kg/延㎡
圧接	9.56	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)