数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I070201C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	病院増築		
		建築面積	1,661.11 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,316.18 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 6 (PH)：		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.67 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1163.76 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	23.30 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	25.58 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	51.5	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	0.3		塗床	4.1
	ｼｰﾄ防水	0.5		防塵塗装	0.5
	塗膜防水	3.4		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	24.8
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	66.8
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.4
	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	44.3			
				板畳	0.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.6
				ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ(畳下)	0.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	58.8			
	撥水材吹付	0.4			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	6.1
				ｼﾅ合板	4.3
	磁器質ﾀｲﾙ	40.8		練付合板	0.1
				SUSﾊﾟﾈﾙ	0.4
				塗床	0.2
				撥水材	0.2
				EP塗	3.9
				WAP塗	0.2
				VE塗	0.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	58.7
				塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.2
	抜坪			木調腰壁	14.8
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.41		ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.2
軒天	VP塗	2.9			
	岩綿吸音板	6.1		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.3
	磁器質ﾀｲﾙ	40.8		ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(素地)	0.1
				化粧ｹｲｶﾙ板	1.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	3.6
				打放補修(素地)	2.2
				複合板	1.3
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.64
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	撥水材	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		内装用吹付材	2.2
外床	磁器質ﾀｲﾙ	25.1		VE塗	0.8
				EP塗	0.6
				AEP塗	0.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	0.6
				塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	4.2
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	46.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			化粧ｹｲｶﾙ板	2.8
外部開口部	アルミ	78.0		岩綿吸音板	39.2
	ステンレス	2.7		ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	1.3
	スチール	3.7			
	プラスチック			ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(素地)	0.2
	シャッター			複合板	0.9
	カーテンウォール	15.6			
	木建				
	軽量スチール				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.11		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	2.0	間仕切	RC	23.6
	ステンレス	2.5		CB	0.4
	スチール	20.5		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	0.3		木軸	
	カーテンウォール			LGS	25.8
	木建	6.0		耐火間仕切	47.40
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	2.81
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t50,70	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30,50,70	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.20
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.64

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)