数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I070312C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,223.78 ㎡	用途	クリニック		
		建築面積	775.81 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,691.44 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 3 (PH)：		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.63 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	264.16 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.16 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.80 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	8.93 ㎡	一室面積率	13.89 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	98.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	6.2
	塗膜防水	2.0			
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	2.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	78.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.1
				塗床	1.3
				防塵塗床	5.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	人造石	4.7			
	割肌人造石	4.7			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.90
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ	32.3	壁	磁器質ﾀｲﾙ	3.5
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ(ﾎﾞｰﾀﾞｰ)	1.6		陶器質ﾀｲﾙ	2.1
	吹付ﾀｲﾙ	56.7		複層仕上塗材(打放面)	5.9
				複層仕上塗材(PB面)	1.5
				複層仕上塗材(CB面)	0.3
				ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付(打放面)	0.5
				ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付(PB面)	1.6
				AEP塗(打放面)	1.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	60.1
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.4
				複合板	0.5
	抜坪			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	6.9
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.61		打放補修(仕上)	3.1
軒天	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ(ｹｲｶﾙ)	100.0		木製巾木 (H350)	0.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ (H350)	0.8
				ﾋﾞﾆﾙ巾木 (H350)	6.1
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.17
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.01	天井	VP塗(ｹｲｶﾙ面)	5.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			複層仕上塗材(打放面)	3.6
外床	磁器質ﾀｲﾙ	9.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	9.0
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	73.9
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.5
				複合板(素地)	0.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	6.7
				打放補修(仕上)	1.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	86.5			
	ステンレス				
	スチール	13.5			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ	19.9	間仕切	RC	35.4
	ステンレス	4.2		CB	
	スチール	19.5		ALC	
	プラスチック	51.8		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	11.7
	木建	4.7		耐火間仕切	41.20
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	11.67
断熱	発泡ｳﾚﾀﾝ t15 (巻込)	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t50	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.36
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.66

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)