# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | I071227B |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2007 年 月 | 敷地面積 | 911.36 ㎡ | 用途 | クリニック | | |
| | | 建築面積 | 410.40 ㎡ | 構造 | RC | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 537.96 ㎡ | 階数 | (地下階)： | (地上階)： 2 | (PH)： |
| | 区市町村 苫小牧市 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | | | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | | 3.30 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | | 136.80 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | | 0.25 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | | 7.20 | m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | | 11.25 | ㎡/室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | | | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | | | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | | | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | | 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | | 台 |

## グレード情報

| 外部 | | % | 内部 | | %
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 74.5 | 床 | 磁器質ﾀｲﾙ | 1.4 |
| | 塗布防水 | 25.5 | | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押 | 1.3 |
| | | | | Pﾀｲﾙ | 2.1 |
| | | | | ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ | 46.4 |
| | | | | 長尺ｼｰﾄ | 5.6 |
| | | | | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 42.9 |
| | | | | 防塵塗装 | 0.4 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 1.01 | | | |
| 外壁 | ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装 | 100.0 | | | |
| | | | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.92 |
| | | | 壁 | VP(打放面) | 10.2 |
| | | | | VP(複合板面) | 1.1 |
| | | | | VP(PB面) | 50.5 |
| | | | | VP(遮音面) | 4.1 |
| | | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面) | 4.7 |
| | | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面) | 28.6 |
| | | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.8 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.99 | | | |
| 軒天 | ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装 | 100.0 | | | |
| | | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 2.18 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | 天井 | VP(打放面) | 0.7 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.05 | | VP(PB面) | 68.6 |
| 外床 | | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面) | 30.7 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | | |
| 外部開口部 | アルミ | 34.4 | | | |
| | ステンレス | 62.7 | | | |
| | スチール | 2.9 | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.25 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.92 |
| 内部開口部 | アルミ | 23.9 | 間仕切 | RC | |
| | ステンレス | 17.8 | | CB | |
| | スチール | 52.0 | | ALC | |
| | プラスチック | 6.3 | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | シャッター | | | 木軸 | |
| | カーテンウォール | | | LGS | 93.9 |
| | 木建 | | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.14 | | 遮音間仕切 | 6.11 |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | | 壁 | | | |
| | | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡) | |
| | | | | 間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡) | 1.05 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 2.27 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.52 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.05 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.00 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | | m3/建㎡ |
| 山止め | 0.25 | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.41 | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.50 | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.09 | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 1.95 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 3.78 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 118.78 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 13.50 | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ |

(特記事項)