数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I080418B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	31,281.97 ㎡	用途	病院		
		建築面積	972.21 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 千葉県	法延床面積	2,757.33 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 8	(PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.55 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			521.56 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.19 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			28.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			67.25 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｼｰﾄ防水	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	5.4
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	3.8
				長尺ｼｰﾄ	88.2
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.0
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ(PL)	0.5
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.06			
外壁	吹付+ALC	88.6			
	吹付+打放補修	6.0			
	打放補修	5.4		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	PB素地	3.0
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	2.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	73.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火)	21.0
	抜坪建具外開口				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.66			
軒天	VP+ｹｲｶﾙ	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.19
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧PB	97.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	2.8
外床	ﾓﾙﾀﾙ	10.6			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	91.4			
	ステンレス				
	スチール	8.6			
	軽量スチール				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	25.0		ALC	
	軽量スチール	74.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	0.5		木軸	
	カーテンウォール			LGS	55.9
	木建			耐火間仕切	44.1
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.62

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.12	m3/建㎡
埋戻土量	0.57	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.34	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.41	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.16	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.15	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.14	㎡/延㎡
基礎鉄筋	44.55	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	6.95	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)