数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I080820A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 8 月	敷地面積	㎡	用途	病院		
		建築面積	2,581.90 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,023.18 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 4	(PH)：
	区市町村 木古内町	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.09 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			23.41 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			300 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ1	10.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ1(ｴﾎﾟｷｼ)	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2	37.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2(ｴﾎﾟｷｼ)	0.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄB	1.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄK	1.4
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄN(ｴﾎﾟｷｼ)	4.2
				発泡ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄP	2.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ2 (踊場,段部)	1.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄA	25.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB	2.0
				ｶｰﾍﾟﾀｲﾙ	0.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
				防塵塗床	4.4
				合成樹脂塗床	1.2
				合成樹脂塗床 (勾配)	0.3
				ｼﾅ合板	0.0
	抜坪			ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	ﾀｲﾙA	26.4			
	ﾀｲﾙB	63.0		ｼｰﾙﾄﾞ床	
	吸水防止剤	10.6		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	磁器質ﾀｲﾙ (ﾓﾙﾀﾙ面)	0.6
				磁器質ﾀｲﾙ (PB面)	0.3
				陶器質ﾀｲﾙ (ﾓﾙﾀﾙ面)	0.7
				陶器質ﾀｲﾙ (PB面)	3.7
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 (PB面)	2.0
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 (合板面)	0.3
				VE塗(PB面)	0.3
				VE塗(打放面)	0.5
				EP塗(PB面)	18.2
				EP塗(打放面)	0.1
				ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(PB面)	1.9
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)手摺壁	0.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	32.7
	抜坪			化粧ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ	3.0
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.40		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.0
軒天	岩綿板	12.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火遮音面)	21.6
	VE+ﾌﾚｷ	88.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.1
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 (耐火PB面)	3.1
				VE塗(耐火PB面)	0.1
				VE塗(FP板面)	1.0
				EP塗(耐火、遮音PB面)	4.4
				化粧ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ (耐火PB面)	0.5
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.88
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	複層仕上塗材(打放面)	0.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			複層仕上塗材(段裏面)	0.8
外床				EP塗(PB面)	2.0
				EP塗(岩吸板面)	0.3
				VE塗(打放面)	0.1
				VE塗(ｽﾚｰﾄ面)	4.3
				EP塗(段裏打放面)	0.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	6.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ (素地)	0.2
外部開口部	ｱﾙﾐ	10.4		磁器ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.7
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.0		岩綿吸音板	64.7
	ｽﾁｰﾙ	2.5		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	10.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.5
	ｼｬｯﾀｰ			ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.5
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	23.8		VE塗(FP板面)	0.6
	木建			石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.0
	その他	60.3		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.2
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.8	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.8		CB	
	ｽﾁｰﾙ	10.9		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	75.2		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	6.8		木軸	
	木建	6.8		LGS	43.71
	その他	6.8		耐火間仕切	40.44
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.12		遮音間仕切	15.84
断熱	FP板t30	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt50	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.00

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.20	m3/建㎡
埋戻土量	0.28	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.01	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	0.83	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.20	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.92	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	71.69	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)