数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I080903C-1
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	㎡	用途	病院（外来棟）		
		建築面積	1,125.61 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,088.40 ㎡	階数	（地下階）：	（地上階）： 2	（PH）： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.70 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	359.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	11.83 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋上 露出ｱｽ防水	98.5	床	御影石（ﾓﾙﾀﾙ面）	0.1
	基礎天端 塗膜防水	1.5		磁器質ﾀｲﾙ600角	2.0
				防塵塗装（CON面）	2.2
				ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ（CON面）	26.3
				ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾀｲﾙ（CON面）	1.6
				長尺塩ビｼｰﾄ（CON面）	1.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（CON面）	59.7
				ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ面）	1.5
				長尺塩ビｼｰﾄ（ﾓﾙﾀﾙ面）	0.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（ﾓﾙﾀﾙ面）	1.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（点検口面）	0.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ（ｱｼﾞｬｽﾄ面）	0.3
				ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾀｲﾙ（ｱｼﾞｬｽﾄ面）	1.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)PS	0.8
	屋根面積率 *** （㎡/建㎡）	0.96			
外壁	御影石	0.6			
	45二丁掛ﾀｲﾙ	59.3			
	600角ﾀｲﾙ	5.4		床面積率***** （㎡/延㎡）	0.93
	ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	12.5	壁	非焼成軽量ｾﾗﾐｯｸ	0.6
	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装	22.1		ﾒﾗﾐﾝ化粧板（耐火面）	3.1
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板（PB面）	2.4
				VE塗(耐火面)	12.9
				VE塗(PB面)	24.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	38.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(鉛複合板面)	2.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	15.7
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(PB面)	0.3
	抜坪				
	外壁率 *** （㎡/延㎡）	0.69			
軒天	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装	31.3			
	VE+PB12	68.7			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** （㎡/延㎡）			壁面積率***** （㎡/延㎡）	1.75
	軒天率 **** （㎡/延㎡）	0.02	天井	VE塗(PB面)	41.7
外床	600角ﾀｲﾙ	65.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾛｽ面)	55.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(鉛板複合板面)	1.9
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ成型板	0.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** （㎡/延㎡）				
外部開口部	アルミ	91.5			
	ステンレス	7.2			
	スチール	1.3			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** （㎡/延㎡）	0.13		天井面積率****** （㎡/延㎡）	0.89
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	12.2		CB	
	スチール	35.4		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	14.4		木軸	
	カーテンウォール			LGS	39.9
	木建	37.9		耐火間仕切	1.66
	内部開口率***** （㎡/延㎡）	0.16		準耐火間仕切	58.44
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率［RC］（㎡/延㎡）	
				間仕切率［その他］（㎡/延㎡）	0.58

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

（土工・躯体）	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
（その他）	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

（特記事項）