数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I090611B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	3,979.82 ㎡	用途	病院
		建築面積	1,299.12 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,972.45 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 6 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.78 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	26.20 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	22.48 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	93.1	床	汚垂石	0.0
	塗膜防水	6.9		ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	1.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	72.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	3.7
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	4.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	8.5
				防塵塗床	6.8
				塗床	1.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	0.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.94			
外壁	防水形複層塗材E	100.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
			壁	半磁器質ﾀｲﾙ	2.0
				磁器質ﾀｲﾙ	0.8
				GEP塗	24.1
				無機質壁紙	58.0
				ﾋﾞﾆﾙ壁紙	7.1
				化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ	0.4
	抜坪			ｾﾗﾐｯｸﾊﾟﾈﾙ	1.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.41		ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板	1.4
軒天	G-EP+ｹｲｶﾙ板	7.0			
	外装薄塗材E	72.6		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.6
				未仕上	0.7
				無機質壁紙(下地共)	0.6
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.66
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	G-EP塗	5.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07			
外床	塗膜防水	77.9			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	11.9		化粧吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	26.4
	防水ﾓﾙﾀﾙ	10.2		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	25.2
				不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	3.1
				無機質壁紙	24.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	4.1
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	0.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			岩綿吸音板	0.7
外部開口部	アルミ	89.7			
	ステンレス	3.4			
	スチール	6.3		G-EP塗-(手術室)	1.1
	軽量スチール			不燃ｺｰﾄ	0.3
	シャッター			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.0
	カーテンウォール			未仕上	5.5
	木建				
	その他	0.5			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ	1.3	間仕切	RC	5.9
	ステンレス	6.0		CB	
	スチール	38.7		ALC	
	軽量スチール	49.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	1.4		木軸	
	その他	3.7		LGS	44.6
	木建			耐火間仕切(一部片面耐火)	49.5
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.15			
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.07
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	1.10

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.04	m3/建㎡
埋戻土量	0.41	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.07	m3/建㎡
基礎型枠	0.22	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.94	㎡/延㎡
基礎鉄筋	17.22	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	75.53	kg/延㎡
圧接	12.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)