数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I110113C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 1 月	敷地面積	7,194.83 ㎡	用途	病院		
		建築面積	2,440.45 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	11,134.76 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 5 (PH): 1		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.02 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1169.40 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	20.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	20.58 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	541 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	69.64 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	6.6	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.3
	ｳﾚﾀﾝ複合防水	84.4		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.1
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	9.0		防塵塗床	3.9
				塗床	0.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(OA)	1.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	83.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)	2.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(PL)	0.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	6.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(OA)	0.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(木床)	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	68.1			
	吹付ﾀｲﾙ	31.9			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
			壁	磁器質ﾀｲﾙ(ﾓﾙﾀﾙ)	0.7
				磁器質ﾀｲﾙ(打放)	0.1
				磁器質ﾀｲﾙ(PB)	1.4
				磁器質ﾀｲﾙ(耐火)	0.5
				打放補修(仕上)	2.8
				吹付ﾀｲﾙ(打放)	1.2
				吹付ﾀｲﾙ(PB)	3.4
				EP塗(打放)	0.1
				EP塗(PB)	0.9
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放)	3.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB)	36.6
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火)	27.4
				塩ﾋﾞｼｰﾄ(打放)	0.5
	抜坪			塩ﾋﾞｼｰﾄ(PB)	1.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.33		塩ﾋﾞｼｰﾄ(耐火)	4.0
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	84.1		化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB)	6.9
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	14.8		化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(耐火)	1.3
	吹付ﾀｲﾙ	1.1		ﾒﾗﾐﾝ化粧板(PB)	1.1
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(耐火)	0.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB)	1.5
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(耐火)	0.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(複合板)	3.8
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.93
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	吹付ﾀｲﾙ(打放)	2.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		EP塗(打放)	0.2
外床	塗膜防水	28.2		EP塗(PB)	0.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	71.8		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放)	0.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB)	24.9
				塩ﾋﾞｼｰﾄ(PB)	0.1
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.5
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(PB)	1.4
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.0
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	24.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		岩綿吸音板	34.9
外部開口部	ｱﾙﾐ	33.1		ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ	0.6
	ｽﾃﾝﾚｽ			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(複合板)	5.8
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	39.6			
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	27.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.4	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.7		CB	
	ｽﾁｰﾙ	77.8		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	6.5		木軸	
	木建			LGS	46.4
	その他	5.5		耐火間仕切	53.6
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30,100,150	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.03

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)