数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I130920B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	5,388.87 ㎡	用途	病院
		建築面積	1,840.72 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,891.91 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 5 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.91 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1055.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	16.17 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	313.20 ㎡	室数	550 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト保護防水(テラス	14.2	床	防塵塗装	11.7
	ウレタン複合防水(屋上	82.0		汚垂石	0.0
				ビニル床シート	76.3
				タイルカーペット	7.2
				ビニル床シート手術	1.0
				磁器タイル	1.2
				木床組家具下	0.4
				直押	0.8
				セルフレベリング	1.2
				ウッドデッキ	0.1
				ビニル床シート 蓋	0.1
	抜坪(エントランス庇・他	3.8			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01			
外壁	磁器質タイル(ボーダー	22.0			
	磁器質タイル(50角	30.9			
	磁器質タイル(600角	2.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	超低汚染型水性塗料	44.4	壁	複層塗材RE	4.5
				低汚染塗料	1.8
				ビニルクロス	36.5
				化粧シート	1.9
				化粧フレキ	7.7
				メラミン化粧板	0.2
				GWボード打放	2.6
				磁器タイル	2.4
				WEP・防塵塗装	0.2
				ビニル巾木・ビニルシート	3.3
				ビニル巾木・ビニルシート 耐火	2.5
				WEP 耐火	0.1
				低汚染塗料セメント板	0.2
				GWボード断熱等	1.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.36		PB 素地	5.8
軒天	軒天パネル	20.8		耐水PB 素地	0.2
	EP(ケイカル)	46.2		強化PB 素地	0.3
	超低汚染型水性塗料	32.5		打放補修 素地	0.9
	吹付タイル	0.5		ビニルクロス 耐火	20.7
				化粧シート 耐火	2.9
				化粧フレキ 耐火	2.0
				メラミン化粧板 耐火	0.1
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.83
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	複層塗材RE	4.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		EP	6.1
外床				ビニルクロス	21.7
				化粧シート	1.2
				化粧PB	21.0
				バスパネル	0.7
				GWボード打放	4.2
				岩綿吸音板	33.4
				化粧フレキ	4.1
				PB 家具下	1.0
				打放補修	0.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)			岩綿吸音板ランバー	1.1
外部開口部	アルミ			GWボード FP板等	1.2
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	0.5
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	41.5
	その他			耐火間仕切	48.4
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	9.6
断熱		床			
	発泡ウレタンt30	壁			
	発泡ウレタンt30・50・100	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.90

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.33	m3/建㎡
埋戻土量	0.14	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.38	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ヒット面積率	0.93	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
地下コンクリート	0.10	m3/延㎡
上部コンクリート	0.41	m3/延㎡
押えコンクリート	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.40	㎡/延㎡
地下型枠	0.55	㎡/延㎡
上部型枠	2.50	㎡/延㎡
基礎鉄筋	28.19	kg/延㎡
地下鉄筋	20.55	kg/延㎡
上部鉄筋	70.07	kg/延㎡
圧接	11.58	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)