数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I160209A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 2 月	敷地面積	3,733.51 ㎡	用途	血液センター
		建築面積	999.84 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,593.76 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	248.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.16 m/延㎡
建ぺい率	0.27 %	鉄骨階面積	1,593.76 ㎡	最高高さ	9.00 m
容積率	0.43 %	ボーチ面積	5.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	25.3 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	63 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	50.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	92.8	床	ﾌｪﾛｺﾝ	26.8
	ｼｰﾄ防水	1.3		磁器質ﾀｲﾙ	10.1
	塗膜防水	0.5		ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	44.9
	角波鉄板	5.4		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	15.2
				塗床	2.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.2
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95			
外壁					
	角波鉄板	94.3			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁	ﾀｲﾙ	4.0
	ﾌｯｿ樹脂ｸﾘｰﾔ塗装	3.4		ｱﾙﾐ仕切り	0.3
				PB素地	0.4
				打ち放し補修	2.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	8.1
				EPG塗	68.2
				化粧ｹｲｶﾙ	11.7
				ﾎﾟﾘ合板	0.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.9
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.71			
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	37.5			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	62.5			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.78
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	化粧PB	23.3
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.10		EPG塗	29.3
外床				岩綿吸音板	40.0
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		化粧ｹｲｶﾙ板	4.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
外部開口部	ｱﾙﾐ	46.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	12.0			
	ｽﾁｰﾙ	3.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ(OS)	38.5			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	21.3		CB	
	ｽﾁｰﾙ	26.0		ALC	20.50
	軽量ｽﾁｰﾙ	32.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	31.40
	その他	20.3		耐火間仕切	48.10
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	ｳﾚﾀﾝt50	壁			
	ｳﾚﾀﾝt50	天井			
	外断熱			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.93

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	土間
	基礎深さ	1.95 m
	1FL高さ	0.40 m
	杭種別	CPRC＋節付PHC杭
	杭打工法	L=19,000、ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.29	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.72	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.29	㎡/延㎡
基礎鉄筋	64.86	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	18.72	kg/延㎡
圧接	3.50	か所/ton
鉄骨	124.86	kg/架㎡
溶接	48.08	m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆	0.01	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)