数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	I160311B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 3 月	敷地面積	5,426.18 ㎡	用途	病院
		建築面積	2,607.89 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,692.82 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.78 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1056.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	0.48 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	16.20 m
容積率	1.60 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	26.26 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	331 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水	97.6	床	パイルカーペット	1.0
	ハニカムパネル	2.4		タイルカーペット	9.7
				長尺シート	82.2
				塗床	2.1
				磁器質タイル	1.3
				コンクリート鏝	1.2
				防塵塗装	1.8
				ダストコントロールカーペットタイル	0.5
				パンデックス	0.2
	抜き坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
外壁	複層塗材	88.1	壁	磁器質タイル	1.1
	窯業質タイル	10.4		ビニールクロス	35.4
	アルミパネル	1.5		樹脂フィルム	6.4
				カラースレート	9.6
				耐火間仕切面	47.0
				PS硬質PB＋強化PBt12.5	0.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.44		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.68
軒天	複層塗材	22.2	天井	アルミスパンドレル	1.2
	ロックウールボード	22.7		岩綿吸音板	76.1
	スパンドレル	40.7		化粧PB	7.1
	アルミパネル	14.5		断熱複合板	0.3
				打放し補修	1.2
				ビニールクロス	8.3
				VP塗	3.6
				グラスウールボード	1.7
				アルミPL	0.5
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04			
外床	磁器質タイル	63.7			
	アスファルト舗装	36.3			
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.030			
外部開口部	アルミ	32.1			
	ステンレス	1.9			
	スチール	4.4			
	プラスチック	53.0			
	シャッター				
	カーテンウォール	8.5			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	15.1	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	9.4		ALC	
	軽量スチール	48.4		押出成形セメント板	
	シャッター	5.9		木軸	
	木建			LGS	11.60
	その他	1.6		耐火間仕切	88.40
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床		片面耐火間仕切	
	ウレタンt40	壁			
	ウレタンt80	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.81

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭・ラップル基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量		m3/建㎡
埋戻土量		m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.17	m3/延㎡
地下コンクリート	0.01	m3/延㎡
上部コンクリート	0.43	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.72	㎡/延㎡
地下型枠	0.07	㎡/延㎡
上部型枠	2.95	㎡/延㎡
基礎鉄筋	23.55	kg/延㎡
地下鉄筋	3.06	kg/延㎡
上部鉄筋	71.13	kg/延㎡
圧接	13.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)