数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	I170321B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	病院
		建築面積	1,732.62 ㎡	構造	W+RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,989.32 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.55 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	4.4
				磁器質ﾀｲﾙ	0.8
				塗膜防水	1.0
				防塵塗装	5.7
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	64.8
				塗床	0.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	13.2
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	9.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.4
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁					
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	0.7
	磁器質ﾀｲﾙ50二丁掛	95.3			
				天然木化粧板	9.8
				EP-G塗	1.8
	吹付タイル(ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ)	4.7			
				GWﾎﾞｰﾄﾞ(防熱)	4.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	69.7
				化粧ｹｲｶﾙ板	9.8
				PB素地	2.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.49			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	11.0			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	60.3		ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1.3
	吹付タイル	28.7			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.95
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06			
外床					
				EP-G塗	2.2
	ｳﾚﾀﾝ塗床	100.0		GW成型板(防熱)	6.9
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	2.3
				化粧PB	85.4
				化粧ｹｲｶﾙ板	0.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.010		岩綿吸音板	0.9
外部開口部	ｱﾙﾐ	70.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	2.8		未仕上	
	軽量ｽﾁｰﾙ			PB素地	1.2
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	22.7			
	木建				
	その他(ガラリ)	3.6			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ	22.9	間仕切り	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	7.3		CB	
	ｽﾁｰﾙ	16.2		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	52.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	0.9		木軸	
	木建			LGS	55.50
	その他(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)			耐火間仕切	44.50
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14		遮音間仕切り	
断熱	断熱ﾓﾙﾀﾙ	床		片面耐火間仕切	
	ｳﾚﾀﾝt50	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	ｳﾚﾀﾝt25	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.26

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.53	m3/建㎡
埋戻土量	0.35	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.52	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.39	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.52	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.68	㎡/延㎡
基礎鉄筋	61.20	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	58.37	kg/延㎡
圧接	11.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)