数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I190128B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 1 月	敷地面積	6,733.72 ㎡	用途	病院		
		建築面積	2,085.38 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,991.49 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 5	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.83 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	19.25 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	178.17 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	337 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙ	70.3	床	汚垂ﾀｲﾙ	0.0
	塗膜	26.0		ﾀｲﾙ	1.1
	FRP	3.7		ｺﾃﾝ素地	2.3
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	7.3
	0	0.0		長尺ｼｰﾄ	77.4
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.8
	0	0.0		防塵･塗床	5.3
	0	0.0		ｼｰﾙﾄﾞ工事	0.8
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04			
外壁	煉瓦ﾀｲﾙ	11.0			
	吹付	78.1			
	撥水剤	11.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	0	0.0	壁	ﾀｲﾙ	0.8
	0	0.0		打放	2.2
	0	0.0		化粧ﾌﾚｷ	18.3
	0	0.0		ｸﾛｽ	70.3
	0	0.0		GWB	4.7
	0	0.0		PB素地	1.3
	0	0.0		手術室ﾊﾟﾈﾙ	2.4
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.42		0	0.0
軒天	岩級板	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.95
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	打放	1.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03		EP	2.0
外床	0	0.0		GWB	3.8
	0	0.0		ｼｰﾙﾄﾞ	0.8
	0	0.0		手術室ﾊﾟﾈﾙ	3.3
	0	0.0		PB素地	2.1
	0	0.0		ｸﾛｽ	3.2
	0	0.0		化粧PB	32.7
				岩綿	43.7
外部開口部	ｱﾙﾐ	97.7		ｹｲｶﾙ	7.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	0.2
	ｽﾁｰﾙ	2.3		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.06			
内部開口部	ｱﾙﾐ	1.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ	8.7		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
	ｽﾁｰﾙ	21.7	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	51.7		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	6.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	4.3		LGS	33.30
	その他	5.7		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t50	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ t75	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t100	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.97

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	3.85	m3/建㎡
埋戻土量	1.33	m3/建㎡
地業(基礎)	0.13	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延m
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.28	m3/建㎡
山止め	0.30	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.63	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.21	m3/延m
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延m
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.43	m3/延m
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.73	㎡/延m
地下型枠	0.13	㎡/延m
上部型枠	2.97	㎡/延m
基礎鉄筋	26.35	kg/延m
地下鉄筋	3.63	kg/延m
上部鉄筋	78.61	kg/延m
圧接	13.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延m
木材(造作材)	0.00	m3/延m

(特記事項)