数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I190708B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 7 月	敷地面積	4,766.57 ㎡	用途	病院		
		建築面積	1,773.40 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,245.27 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 5	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.20 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.08 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	24.15 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	305 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 改質AS防水	98.1	床 塗膜防水	0.2
屋根 塗膜防水	1.9	床 ﾀｲﾙ	1.7
屋根	0.0	床 ｺﾃ 貼物下/手術室	1.4
屋根	0.0	床 ｺﾃ UB下	0.2
屋根	0.0	床 ｺﾃ	0.6
屋根	0.0	床 VS	67.9
屋根	0.0	床 VT	4.3
屋根	0.0	床 TC	15.1
屋根	0.0	床 防塵塗装	2.6
屋根 抜坪	0.0	床 塗床	1.8
屋根	0.0	床 表面強化材	4.2
		床	0.0
		床	0.0
		床	0.0
		床	0.0
		床	0.0
		床	0.0
		床	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁 ﾀｲﾙ	2.6		
外壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	3.4		
外壁 吹付ﾀｲﾙ	77.1	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
外壁 ﾌｯ素樹脂塗装	16.9	壁 ﾀｲﾙ	1.5
外壁	0.0	壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.3
外壁	0.0	壁 塗布防水	0.3
外壁	0.0	壁 打放	2.4
外壁	0.0	壁 〃 梁	0.0
外壁	0.0	壁 PB素地	5.3
外壁	0.0	壁 EP	6.7
外壁	0.0	壁 NAD	7.9
外壁	0.0	壁 VS	1.2
外壁	0.0	壁 VC	60.2
		壁 壁面保護材	2.3
		壁 ﾒﾗﾐﾝ	5.3
		壁 GWB	6.6
		壁 〃 梁	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.40	壁	0.0
軒天 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	88.5	壁	0.0
軒天 DP-P塗	11.5	壁	0.0
軒天	0.0	壁	0.0
軒天	0.0	壁	0.0
軒天	0.0	壁	0.0
軒天	0.0	壁	0.0
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.99
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04	天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.6
外床 ｺﾝｺﾃ素地	100.0	天井 化粧PB	19.9
外床	0.0	天井 打放	2.2
外床	0.0	天井 EP	5.6
外床	0.0	天井 NAD	5.5
外床	0.0	天井 PU	0.7
外床	0.0	天井 VC	31.4
		天井 木目調化粧仕上材	1.2
		天井 岩綿	22.0
外部開口部 ｱﾙﾐ	70.7	天井 GWB	3.7
外部開口部 ｽﾃﾝﾚｽ	0.6	天井 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	0.9
外部開口部 ｽﾁｰﾙ	1.7	天井 手術室ｲﾝｻｰﾄ	1.4
外部開口部 軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	天井 SOP 鉄骨階段	4.9
外部開口部 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	天井	0.0
外部開口部 ｼｬｯﾀｰ	0.0	天井	0.0
外部開口部 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	27.0		
外部開口部 木製建具	0.0		
外部開口部 その他	0.0		
外部開口部率****(㎡/延㎡)	0.09		
内部開口部 ｱﾙﾐ	2.2		
内部開口部 ｽﾃﾝﾚｽ	8.5	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部 ｽﾁｰﾙ	20.9	間仕切 RC	36.21
内部開口部 軽量ｽﾁｰﾙ	64.5	間仕切 CB	
内部開口部 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	間仕切 ALC	
内部開口部 ｼｬｯﾀｰ	0.0	間仕切 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
内部開口部 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	間仕切 木軸	
内部開口部 木製建具	0.0	間仕切 LGS	33.30
内部開口部 その他	3.9	間仕切 耐火間仕切	
内部開口部率*****(㎡/延㎡)	0.10	間仕切 遮音間仕切	30.48
断熱	床		0
断熱 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t40	壁		0
断熱 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t40	天井		
断熱 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t40		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
断熱 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.95

建物情報

形態	屋根形状	0.00
形態	平面形態	
形態	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
基礎	基礎形式	0.00
基礎	1F床形式	0.00
基礎	基礎深さ	0.00 m
基礎	1FL高さ	0.00 m
基礎	杭種別	
基礎	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
土工	残土処分	0.00
土工	山止工法	0.00
土工	切梁	0.00
土工	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	0.00	m3/建㎡
埋戻土量	0.00	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.50	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.44	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.59	㎡/延㎡
地下型枠	0.49	㎡/延㎡
上部型枠	2.35	㎡/延㎡
基礎鉄筋	27.84	kg/延㎡
地下鉄筋	20.56	kg/延㎡
上部鉄筋	70.84	kg/延㎡
圧接	12.86	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)