数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I191111B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 11 月	敷地面積	6,991.26 ㎡	用途	病院		
		建築面積	1,883.89 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,473.15 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 5	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.29 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	22.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	303 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト露出防水	92.5	タイル	0.9
屋根 カラーコムチップ	5.4	コテ	0.2
屋根 0	0.0	塗膜	0.1
屋根 0	0.0	CHPL	0.4
屋根 0	0.0	VT	2.8
屋根 0	0.0	VS	72.4
屋根 0	0.0	TC	14.2
屋根 0	0.0	防塵塗装	6.4
屋根 0	0.0	防水モルタル	0.0
屋根 抜斗	38.4	手術室 VS	2.6
屋根 0	0.0	汚垂タイル	0.0
床	0.0	床	0.0
床		床	0.0
床		床	0.0
床		床	0.0
床		床	0.0
床		床	0.0
床		床	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁 磁器質タイル	25.2		
外壁 吹付タイル	73.4		
外壁 磁器質タイル役物部	1.5	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
外壁 0	0.0	塗布防水	0.5
外壁 0	0.0	タイル	0.9
外壁 0	0.0	打放・薄モル	0.8
外壁 0	0.0	VC	66.4
外壁 0	0.0	手術室パネル	2.1
外壁 0	0.0	塩ビシート	4.7
外壁 0	0.0	GWボード	5.4
外壁 0	0.0	不燃化粧板	0.1
外壁 0	0.0	吹付タイル	6.4
外壁 0	0.0	施釉ケイカル	2.7
壁		化粧フレキ	5.2
壁		化粧ケイカル	1.2
壁		複合板	1.2
壁		メラミン化粧板	0.1
壁		PB	2.3
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.50		
軒天 PU塗装	84.1	0	0.0
軒天 吹付タイル	15.9	0	0.0
軒天 0	0.0	0	0.0
軒天 0	0.0	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
軒天 0	0.0	VC	19.4
軒天 0	0.0	岩綿	6.1
軒天		化粧PB	58.1
軒天		打放	0.7
軒天		GW	4.5
ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	施釉ケイカル	2.6
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04	手術室パネル	2.6
外床 0	0.0	PB	0.4
外床 0	0.0	VE	1.6
外床 0	0.0	複合板	0.7
外床 0	0.0	多機能ケイカル板	0.6
外床 0	0.0	パスリブ	0.2
外床		吹付タイル	1.6
天井		未仕上	0.8
外部開口部 アルミ	15.5	0	0.0
外部開口部 ステンレス	0.0	0	0.0
外部開口部 スチール	5.8	0	0.0
外部開口部 軽量スチール	0.0	0	0.0
外部開口部 プラスチック	0.0		
外部開口部 シャッター	0.0		
外部開口部 カーテンウォール	13.3		
外部開口部 木製建具	0.0		
外部開口部 その他	65.4		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09		
内部開口部 アルミ	6.7		
内部開口部 ステンレス	1.2	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部 スチール	18.4	RC	36.21
内部開口部 軽量スチール	44.3	CB	
内部開口部 プラスチック	0.0	ALC	
内部開口部 シャッター	4.2	押出成形セメント板	
内部開口部 カーテンウォール	0.0	木軸	
内部開口部 木製建具	22.3	LGS	33.30
内部開口部 その他	2.9	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切	30.48
断熱 不燃断熱材 t65	床	0	
断熱 硬質ウレタンフォーム t40	壁	0	
断熱 硬質ウレタンフォーム t70	天井		
断熱 硬質ウレタンフォーム t40		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
断熱 不燃断熱材 t90		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.19

間仕切

建物情報

形態	屋根形状	0.00
形態	平面形態	
形態	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
基礎	基礎形式	0.00
基礎	1F床形式	0.00
基礎	基礎深さ	0.00 m
基礎	1FL高さ	0.00 m
基礎	杭種別	
基礎	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
土工	残土処分	0.00
土工	山止工法	0.00
土工	切梁	0.00
土工	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.54	m3/建㎡	
埋戻土量	0.86	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡	
地業(土間)	0.02	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.36	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.18	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.23	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.48	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡	
基礎型枠	0.57	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	2.95	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	24.69	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	75.94	kg/延㎡	
圧接	12.91	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)