数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	I200416B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 4 月	敷地面積	620.56 ㎡	用途	病院		
		建築面積	374.71 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,305.64 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 4	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.51 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	14.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	109 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	98.7	床	ﾀｲﾙ	5.8
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	1.3		ｺﾃ	0.6
	0	0.0		防水ﾓﾙﾀﾙ	0.3
	0	0.0		VS･VT･TC	85.6
	0	0.0		二重床	7.7
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.91			
外壁	50角ﾀｲﾙ	81.9			
	50角三丁	1.6			
	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	8.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	FRC断熱ﾊﾟﾈﾙ	8.2	壁	ﾀｲﾙ	7.8
	0	0.0		打放	5.3
	0	0.0		漆喰	0.1
	0	0.0		ｸﾛｽ	83.4
	0	0.0		ﾒﾗﾐﾝ	0.8
	0	0.0		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	1.1
	0	0.0		化粧ﾌﾚｷ	0.8
	0	0.0		ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
	0	0.0		PB	0.5
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.86		0	0.0
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	1.8		0	0.0
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付	21.3		0	0.0
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付	68.7		0	0.0
	50角ﾀｲﾙ	8.2		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0	天井	化粧PB	25.6
	0	0.0		打放	1.3
				ｸﾛｽ	73.1
				0	0.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.10		0	0.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.21		0	0.0
外床	塗膜防水	91.3		0	0.0
	磁器質ﾀｲﾙ	3.6		0	0.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	5.1		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	9.4		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.4		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.6		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	43.5			
	木製建具	0.0			
	その他	43.1			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22			
内部開口部	ｱﾙﾐ	12.7			
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.6		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
	ｽﾁｰﾙ	13.8	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	6.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	63.2		LGS	33.30
	その他	1.5		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.21		遮音間仕切	30.48
断熱	ｳﾚﾀﾝ t30	床		0	
		壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t30	天井			
	ｳﾚﾀﾝ t30			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	ｳﾚﾀﾝ t30			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.03

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	3.07	m3/建㎡
埋戻土量	0.38	m3/建㎡
地業(基礎)	0.10	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.72	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	1.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.34	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.57	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.88	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.52	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.11	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	109.55	kg/延㎡
圧接	15.31	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)