

数量歩掛情報表

工事名称	病院			コード No.	I2206102B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2022年 1月			敷地面積	16,504.15 m ²	用途	病院		
				建築面積	4,845.16 m ²	構造	S造		
建設地	都道府県	宮城県		法延床面積	12,844.44 m ²	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):		
	区市町村	仙台市		施工延床面積	m ²	軒高	m		
用途地域	第一種住居地域			地下面積	m ²	平均階高	4.20 m		
防火地域				地上面積	m ²	建物周長	920.00 m		
日影規制				基準階面積	m ²	外周率	0.07 m ² /m ²		
建ぺい率	30.72 %			鉄骨階面積	m ²	最高高さ	17.74 m		
容積率	78.73 %			ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	12,856.16 m ²			ピロティ面積	m ²	一室面積率	21.41 室数		
容積対象外面積	m ²			バルコニー面積	m ²	室数	600 室		
道路幅員	東側:14.0m、西側:5.0m、南側:8.0m			ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
工期	自 年 月			吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²		
	至 年 月			免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台		
	ヶ月			外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%	建物情報			
屋根	アスファルト防水	92.4	御影石	0.01	形 状	陸屋根			
	塗膜防水	4.0	汚垂石	0.01		平 面 形 態	別紙		
	立馳葺き	2.3	タイル	1.8			断 面 形 態	別紙	
	トフライト	0.5				支 持 方 法		地盤改良	
	鉄骨階段	0.8					基 礎 形 式	独立基礎	
								1F 床 形 式	RCスラブ
							基 礎 深 さ		3.8~4.8 m
								1FL 高 さ	GL+0.1 m
							杭 種 別		無し
								杭 打 工 法	無し
				埋 戻 し 処 分	根切土(良質土)				
					土 止 工 法		場外		
							切 梁	無し	
					構 台	無し			
						数量歩掛			
					(土工・躯体)				
外 壁			クロス		43.9	根切土量	2.23	m ³ /建m ²	
						埋戻土量	0.33	m ³ /建m ²	
						地業(基礎)		m ³ /建m ²	
						地業(土間)		m ³ /建m ²	
					地業(杭)		m ³ /建m ²		
					地業(ラップ)		m ³ /建m ²		
					山止め		m ³ /建m ²		
					切梁		m ³ /建m ²		
					ビット面積率		m ² /建m ²		
					基礎コンクリート	0.29	m ³ /延m ²		
軒 天					地下コンクリート		m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	0.19	m ³ /延m ²		
					PB	2.7	m ³ /延m ²		
					壁面積率*****(m ² /延m ²)	1.90	m ² /延m ²		
					基礎型枠	0.96	m ² /延m ²		
					地下型枠		m ² /延m ²		
					上部型枠	1.10	m ² /延m ²		
					基礎鉄筋	39.29	kg/延m ²		
					地下鉄筋		kg/延m ²		
					上部鉄筋	29.77	kg/延m ²		
外 床					圧接	4.75	か所/ton		
					鉄骨		kg/架m ²		
					溶接		m/ton		
					鉄骨塗装		m ² /ton		
					耐火被覆		m ² /ton		
					浴室天井	0.3			
					(その他)				
					GW	3.8	m ³ /延m ²		
					GW/シールド	0.9	m ³ /延m ²		
					岩綿/シールド	0.1			
外部開口部					手術室	1.3			
					未仕上	3.5	(特記事項)		
					ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)				
内部開口部									
断 熱									