数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J070711C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	管理施設
		建築面積	79.30 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	77.50 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.31 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.50 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.56 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	22.50 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	長尺金属板葺き	100.0	床	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	49.6
				塗床	36.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(機械基礎天端)	6.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	2.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(防油提天端)	1.2
				防水ﾓﾙﾀﾙ	3.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.46			
外壁	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	100.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.87
			壁	EP-G塗装	53.7
				複合板	38.3
				ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	8.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	2.14			
軒天	EP-G塗装	4.7			
	複層塗材RS	95.3			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	254.36
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.41	天井	EP-G塗装	49.4
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	15.8		複合板(素地)	50.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	23.2			
	ステンレス				
	スチール	76.8			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.16		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	100.0		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	#REF!	m3/建㎡
埋戻土量	#REF!	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)