数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J071107C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	検査棟		
		建築面積	357.00 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,126.00 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 4	(PH)：
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.10	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.15	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		20.13	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	シート断熱防水	99.0	床	磁器質タイル	0.5
	シート防水	1.0		タイルカーペット	19.5
				ビニルタイル	19.4
				長尺シート	54.6
				防塵塗装	1.7
				コンクリート鏝押(仕上)	4.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00			
外壁	断熱サンドイッチパネル	77.1			
	角波カラー鉄板	14.5			
	吹付タイル	3.6		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
	塗布防水	4.8	壁	ビニルクロス	96.4
				フレキ	1.5
				グラスウールボード	2.0
				石膏ボード(素地)	0.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.91			
軒天	岩綿吸音板	16.5			
	EP塗	83.5			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.03
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	グラスウールボード	1.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		化粧PB	7.5
外床	磁器質タイル	4.1		ケイカル板	1.0
				岩綿吸音板	89.7
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.08		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	38.8
	木建			耐火間仕切	61.24
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.94

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)