数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J071130C-2
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	庁舎附属施設
		建築面積	552.41 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,018.07 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.35 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.22 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.10 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	36.20 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水+DPL	100.0	床	ｽﾃｱﾀｲﾄﾀｲﾙ	0.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	68.7
				塗床	11.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	6.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	13.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	角波鋼板	88.8			
	吹付ﾀｲﾙ	11.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
			壁	板張	3.2
				打放補修(仕上)	3.5
				EP塗(打放面)	0.1
				EP塗(PB面)	24.5
				EP塗(ｹｲｶﾙ面)	9.7
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	1.0
				ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(素地)	52.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.3
	抜坪			複合板	2.5
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.75			
軒天				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2,037.82
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP塗(ｹｲｶﾙ面)	6.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	87.3
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	22.8		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	6.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	23.2			
	ステンレス	21.2			
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター	55.6			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	95.6		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	13.6
	その他			耐火間仕切	24.37
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	61.99
断熱		床			
	GW100	壁			
		天井			
				間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.14	m3/建㎡
埋戻土量	0.72	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.34	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.10	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.81	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.61	㎡/延㎡
基礎鉄筋	39.09	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	12.02	kg/延㎡
圧接	6.38	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)