数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J080115C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	363.62 ㎡	用途	事務所	
		建築面積	273.44 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,731.25 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 12 (PH)：	
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.45 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		793.20 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.25 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		42.35 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		48.19 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

外部		%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	100.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.91
外壁	御影石	0.4
	磁器質ﾀｲﾙ	1.3
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	15.9
	吹付ﾀｲﾙ	82.4
	抜坪	
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.86
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	100.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01
外床	御影石	29.3
	磁器質ﾀｲﾙ	5.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	
外部開口部	アルミ	84.9
	ステンレス	10.3
	スチール	4.8
	プラスチック	
	シャッター	
	カーテンウォール	
	木建	
	その他	
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17
内部開口部	アルミ	
	ステンレス	
	スチール	100.0
	プラスチック	
	シャッター	
	カーテンウォール	
	木建	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.03
断熱		床
		壁
		天井

内部		%
床	御影石	1.2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.9
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	0.1
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	7.3
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	6.0
	防塵塗装	0.6
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	82.9
	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
壁	御影石	2.6
	VP	20.9
	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	2.0
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	21.1
	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	53.4
	壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.12
天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	6.2
	岩綿吸音板	93.8
	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
間仕切	RC	
	CB	
	ALC	20.6
	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	木軸	
	LGS	42.0
	耐火間仕切	37.46
	遮音間仕切	
	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
	間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.58

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)