数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	J080510C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	2,817.28 ㎡	用途	事務所		
		建築面積	1,321.61 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	4,211.30 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.40 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	583.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	19.70 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	43.79 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	36.9	床	塗布防水	0.2
	塗膜防水	1.2		ﾊﾞﾃﾗｯｸｽ防水	0.4
	ﾊｲﾀﾌﾙｰﾌ	16.7		御影石	0.5
	ｽﾃﾝﾚｽ防水	45.2		ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	10.7
				板畳	0.0
				ｼﾅ合板	0.0
				畳下木床	0.2
				防塵塗装	22.7
				塗床	2.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	4.0
				塩ﾋﾞﾀｲﾙ	22.1
				長尺ｼｰﾄ	6.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	30.5
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.09			
外壁	ﾌｯ素樹脂塗装(成型板面)	95.8			
	ﾌｯ素樹脂塗装(打放面)	2.9			
	吹付ﾀｲﾙ	0.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	御影石	1.1	壁	ﾊﾞﾃﾗｯｸｽ防水(打放面)	0.1
				御影石(ﾌﾚｷ面)	3.4
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(ﾓﾙﾀﾙ面)	0.1
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(PB面)	4.9
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(ｹｲｶﾙ面)	0.3
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(耐火PB面)	0.5
				ｽﾃﾝﾚｽ板(PB面)	0.2
				AEP(押出面)	0.6
				AEP(PB面)	0.8
				AEP(耐火面)	1.1
				AEP(ｹｲｶﾙ面)	2.6
				AEP(有孔ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.8
				EP(塗装ｸﾛｽ面)	12.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.44		布･ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	38.3
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	86.0		布･ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐火面)	9.9
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	9.3		ﾒﾗﾐﾝ化粧板(PB面)	0.8
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(耐火面)	0.2
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	17.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(PB面)	1.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(耐火面)	3.0
				化粧PB	0.2
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.23
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10	天井	AEP(ｹｲｶﾙ面)	1.6
外床				AEP(PB面)	28.7
				布･ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	5.0
				岩綿吸音板	56.7
				化粧PB	9.0
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB面)	0.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	39.7			
	ステンレス	2.2			
	スチール	0.9			
	プラスチック				
	シャッター	1.3			
	カーテンウォール	55.9			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.20		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ	6.5	間仕切	RC	
	ステンレス	9.5		CB	
	スチール	65.6		ALC	3.5
	プラスチック	3.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	12.9		木軸	
	カーテンウォール			LGS	69.2
	木建	2.4		耐火間仕切	17.7
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	9.5
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.74

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.33	m3/建㎡
埋戻土量	0.77	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)