

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J080801C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2008年 月		敷地面積	606.04 m ²	用途	事務所	
			建築面積	470.49 m ²	道	SRC	
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	3,174.62 m ²	階	数(地上階): 1 (地上階): 7 (PH):	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.00 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	744.88 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.23 m ² /延m ²	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	32.47 m		
容積率	%	ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	102.00 m ²	一室面積率	35.28 m ² /室数		
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	27.66 m ²	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
工期	自	年 月	吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台	
	ヶ月		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	アスファルト保護防水	12.7	花崗岩	3.3		平面形態	
	アスファルト保護断熱防水	74.0	大理石	3.6		断面形態	
	シート防水	2.6	防塵塗装	6.2		支持方法	
	塗膜防水	10.7	コンクリート鍍押	6.1		基礎形式	
			ビニルタイル	0.1		1F床形式	
			ビニルシート	0.9		基礎深さ	
			タイルベント	79.8		1FL高さ	
						杭種別	
						杭打工法	
外壁	外部		内部		土工	埋戻し	
	押出成形セメント板(工場塗装品)	15.9	床面積率*****(m ² /延m ²)	0.91		残土処分	
	大理石	1.6	大理石乾式	2.3		山止工法	
	スレート	0.2	EP(合板面)	0.4		切梁	
	2-FUE塗+化粧打放補修	82.3	EP(打放面)	0.2		構台	
			EP(PB面)	26.3		数量歩掛	
			EP(耐火面)	0.9		(土工・躯体)	
			EP(セメント板面)	0.4		根切土量	0.98 m ³ /延m ²
			EP(耐火被覆・耐火塗料)	0.1		埋戻土量	0.75 m ³ /延m ²
			化粧シート(合板面)	0.6		地業(基礎)	m ³ /延m ²
軒	外部		内部		天	地業(土間)	
	撥坪		石膏ボード	12.1		地業(基礎)	m ³ /延m ²
	外壁率*** (m ² /延m ²)	0.75				地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²
	EP-塗+PB	6.0				地業(杭)	本/延m ²
	EP-塗+タイル板	41.5				地業(ラップ)	m ³ /延m ²
						山止め	m ² /延m ²
						切梁	m ² /延m ²
						ビット面積率	m ² /延m ²
						基礎コンクリート	0.22 m ³ /延m ²
						地下コンクリート	0.07 m ³ /延m ²
外	外部		内部		床	上部コンクリート	
	塗膜防水	24.4	打放補修	10.3		押えコンクリート	0.60 m ³ /延m ²
	御影石	102.0	壁面積率*****(m ² /延m ²)	1.36		基礎型枠	0.29 m ² /延m ²
	コンクリート鍍押(仕上)	18.5	打放補修	8.5		地下型枠	0.30 m ² /延m ²
	防水タイル	113.0	EP(打放面)	2.6		上部型枠	3.33 m ² /延m ²
			EP(PB面)	26.4		基礎鉄筋	29.24 kg/延m ²
			岩綿吸音板	58.6		地下鉄筋	10.06 kg/延m ²
			GWボード	3.9		上部鉄筋	79.30 kg/延m ²
						圧接	7.02 箇所/ton
						鉄骨	kg/架m ²
断熱	外部開口部		内部開口部		天井	溶接	
	アルミ	7.5				鉄骨塗装	m/ton
	ステンレス	5.4				耐火被覆	m ² /ton
	スチール	4.2				(その他)	
	軽量スチール					木材(構造材)	m ³ /延m ²
	シャッター					木材(造作材)	m ³ /延m ²
	カーテンウォール	82.9					
	木建						
	その他						
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.21	天井面積率*****(m ² /延m ²)	0.90		[特記事項]	
内部開口部	外部		内部		間仕切	RC	
	アルミ						22.8
	ステンレス	14.0				CB	
	スチール	55.6				ALC	
	軽量スチール	30.4				押出成形セメント板	5.9
	シャッター					木軸	
	カーテンウォール					LGS	56.5
	木建					耐火間仕切	3.6
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.08				遮音間仕切	11.2
						間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)	0.14
				間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.47		