数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コードNo.	J111020B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2011 年 10 月	敷地面積	2,505.33 ㎡	用途	事務所
		建築面積	444.00 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	669.87 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.23 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	22.33 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	30 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	折版	100.0	床	ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	0.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	40.8
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	6.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	21.5
				塗床	30.2
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06			
外壁	打放補修(仕上)	4.9			
	角波鋼板	60.7			
	断熱鋼板	22.7		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
	金属ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	11.7	壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	89.4
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	1.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	8.7
	抜坪				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天					
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.73
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	100.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25			
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	100.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)		天井		
外部開口部	ｱﾙﾐ	86.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	5.9			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	7.4			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.88
内部開口部	ｱﾙﾐ	5.6	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	94.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	52.3
	その他			耐火間仕切	47.7
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱					
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.77

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.02	m3/建㎡
埋戻土量	0.52	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.07	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.11	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.65	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.35	㎡/延㎡
基礎鉄筋	25.38	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.57	kg/延㎡
圧接	8.86	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)