数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J160229B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 2 月	敷地面積	62,412.22 ㎡	用途	事務所
		建築面積	342.34 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 福島	法延床面積	372.34 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	0.01 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.65 m
容積率	0.01 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	12.84 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	シート防水	100.0	帯電防止ビニールシート	62.6
			長尺シート	11.6
			抗菌タイル	0.4
			ウレタン塗膜防水	18.0
			防塵塗装	7.4
	抜き坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97		
外壁	イソバンド	94.5		
	腰壁	5.5		
			床面積率*****(㎡/延㎡)	1.04
			EP-G塗	10.7
			クリーンクロス	67.6
			PB素地	15.2
			化粧ケイカル板	1.8
			メラミン化粧板	2.6
			シート貼	2.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.02		
軒天	イソバンド	100.0		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.39
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	EP-G塗	14.7
外床			クリーンクロス	85.3
			未仕上	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部	アルミ			
	ステンレス			
	スチール	100.0		
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.02	天井面積率******(㎡/延㎡)	1.03
内部開口部	アルミ		RC	
	ステンレス		CB	
	スチール	64.6	ALC	
	軽量スチール	35.4	押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	19.50
	その他プラスチック		耐火間仕切	27.30
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16	遮音間仕切	53.20
断熱	FP板t25	床	片面耐火間仕切	
	外断熱t35	壁		
	外断熱t35	天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.22

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.95	m3/建㎡
埋戻土量	0.52	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.08	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.39	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.02	m3/延㎡
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	1.22	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.13	㎡/延㎡
基礎鉄筋	51.84	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	2.48	kg/延㎡
圧接	7.70	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)