数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コードNo.	J160314B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2016 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	事務所		
		建築面積	565.29 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,375.83 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.27	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	0.48 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	1.60 %	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	シート防水	100.0	タイルカーペット	15.6
			ビニールタイル	20.1
			長尺シート	62.0
			磁器質タイル	0.6
			コンクリート鏝	0.5
			防塵塗装	1.2
	抜き坪		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06		
外壁	ラスモルタル	1.3		
	打放し補修	0.8		
	断熱パネル	89.1		
	化粧ガルバリュウム鋼板	8.8		
			ビニールクロス	78.9
			PB素地	1.5
			羽目板	5.0
			化粧フレキ	5.8
			EP-G塗	7.6
			レンガタイル	1.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.98	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.27
軒天	アルミスパンドレル	100.0	アルミスパンドレル	0.6
			岩綿吸音板	40.8
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	化粧PB	48.5
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.19	EP-G塗	1.1
外床	磁器質タイル	32.5	化粧フレキ	5.3
	コンクリート鏝	67.5	ビニールクロス	0.6
			未仕上	3.1
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.020	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
外部開口部	アルミ	95.9		
	ステンレス			
	スチール	4.1		
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10		
内部開口部	アルミ	18.2	RC	
	ステンレス		CB	
	スチール	38.2	ALC	
	軽量スチール	9.7	押出成形セメント板	
	シャッター	20.1	木軸	
	木建		LGS	21.20
	その他		耐火間仕切	78.80
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08	遮音間仕切	
断熱		床	片面耐火間仕切	
		壁		
		天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.56

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	ﾗｯﾌﾟﾙ基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.03	m3/建㎡
埋戻土量	0.54	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.31	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.49	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.18	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.08	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.86	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.57	㎡/延㎡
基礎鉄筋	22.38	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.07	kg/延㎡
圧接	7.80	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)