

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J160519B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2016年5月		敷地面積	802.43 m ²	用途	事務所	
			建築面積	603.36 m ²	構造	RC造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	4,814.13 m ²	階数	(地下階): (地上階): 8 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.00 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	31.55 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	40.12 室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	120 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	
	ヶ月				建物内駐車台数	機械駐車	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	形状	
	アスファルト防水	98.6	樹脂タイル	16.0			陸屋根
	シート防水	1.4	ビニールシート	57.7			平面
			磁器質タイル	2.2			断面
			タイルカーペット	5.9			形状
			防塵塗装	5.8			形状
			フローリング	9.1			形状
							形状
			御影石	3.3			形状
			抜き坪				形状
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)				支持方法			
外壁	外部		内部		基礎	形式	
	アクリルシン塗装	86.9	ケイカル素地	1.3			独立基礎
	耐候性塗料	0.5	メッシュ化粧	0.2			1F 床形式
	撥水剤	12.6	タイタックシート	7.1			基礎深さ
			ビニールクロス	30.7			1FL 高さ
			磁器質タイル	0.7			杭種別
			化粧ケイカル	12.0			杭打工法
			EP-G塗	41.7			埋戻し
			打ち放し補修	1.5			残土処分
			グラスウールボード	3.2			山止工法
外壁率 *** (m ² /延m ²)				数量歩掛			
軒天	外部		内部		(土工・躯体)		
	ケイカル板	100.0	未仕上	1.7	根切土量	m ³ /延m	
			山止め		埋戻土量	m ³ /延m	
			切梁		地業(基礎)	m ³ /延m	
			ヒット面積率		地業(土間)	m ³ /延m	
			基礎コンクリート		地業(杭)	m/延m	
			地下コンクリート		地業(ラップ)	m ³ /延m	
			上部コンクリート		基礎型枠	m ³ /延m	
			押えコンクリート		地下型枠	m ³ /延m	
			壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.33	上部型枠	m ³ /延m	
床	外部		内部		数量歩掛		
	ビロイ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.00	岩綿吸音板	63.0	基礎鉄筋	kg/延m	
	軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.00	ビニールクロス	13.5	地下鉄筋	kg/延m	
	塗膜防水	100.0	化粧PB	11.9	上部鉄筋	kg/延m	
			打ち放し補修	1.7	圧接	か所/ton	
			グラスウールボード	2.1	鉄骨	kg/架m	
			ケイカル素地	1.2	溶接	m/ton	
					鉄骨塗装	m/ton	
					耐火被覆	m/ton	
			未仕上	6.6			
ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)				(その他)			
外部開口部	外部		内部		数量歩掛		
	アルミ				木材(構造材)	m ³ /延m	
	ステンレス				木材(造作材)	m ³ /延m	
	スチール						
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール						
内部開口部	外部		内部		数量歩掛		
	木建						
	その他						
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.10	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.98	(特記事項)		
	アルミ		RC				
	ステンレス		CB				
	スチール		ALC				
軽量スチール		押出成形セメント板	1.90				
シャッター		木軸					
断熱	外部		内部		数量歩掛		
	木建		LGS	25.00			
	その他		耐火間仕切	66.80			
	内部開口率***** (m ² /延m ²)	0.10	遮音間仕切	6.40			
	FP板t20	床	片面耐火間仕切				
	ウレタンt30	壁	断熱パネル				
	ウレタンt90	天井	その他				
		間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00				
		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.77				