

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170213B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年2月		敷地面積	231.08 m ²	用途	事務所		
			建築面積	83.30 m ²	構造	S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	166.60 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.68 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	0.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.00 m ² /延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	0.00 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率	15.15 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数	11 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	0.00 m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形態	形状		
	%		%				陸屋根	
	改質シート防水	100.0	タイルカーペット	45.8			平面	
			磁器質タイル	6.8			断面	
			汚垂石	0.6				
			長尺塩ビシート	7.2			支持	方法
			フローリング	24.1			基礎	形式
			ビニルタイル	6.0			1F	床形式
			集材	7.9			基礎	深さ
	抜き坪						1FL	高さ
	重複分						杭	種別
			コンクリート	1.5			杭	打工法
			未仕上					
	屋根面積率*** (m ² /延m ²)		0.95				埋戻し	
				土				
				残土処				
				山止工				
				切梁				
				構				
				台				
				数量歩掛				
				(土工・躯体)				
外壁	外部		内部					
	%		%					
	撥水剤	22.6	ビニルクロス	89.5	根切土量	0.84 m ³ /延m ²		
	角波 GL	86.0	メッシュ化粧板	1.0	埋戻土量	0.48 m ³ /延m ²		
	打放補修				地業(基礎)	0.17 m ³ /延m ²		
					地業(土間)	m ³ /延m ²		
					地業(杭)	本/延m ²		
	車庫取合	-8.6			地業(ラップ)	m ³ /延m ²		
					山止め	m ³ /延m ²		
	外壁率*** (m ² /延m ²)		1.57		切梁	m ³ /延m ²		
	AE塗	100.0			ピロティ面積率	0.95 m ² /延m ²		
					基礎コンクリート	0.43 m ³ /延m ²		
					地下コンクリート	m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	0.11 m ³ /延m ²		
					押えコンクリート	m ³ /延m ²		
壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.55		基礎型枠	1.67 m ² /延m ²			
				地下型枠	m ² /延m ²			
				上部型枠	0.78 m ² /延m ²			
				基礎鉄筋	61.33 kg/延m ²			
				地下鉄筋	kg/延m ²			
				上部鉄筋	13.45 kg/延m ²			
				圧接	4.70 箇所/ton			
				鉄骨	kg/架m ²			
				溶接	m/ton			
				鉄骨塗装	m ² /ton			
				耐火被覆	m ² /ton			
				(その他)				
軒天	外部		内部					
	%		%					
	コンクリート				木材(構造材)	m ³ /延m ²		
	磁器質タイル 段鼻				木材(造作材)	m ³ /延m ²		
	磁器質タイル	4.7						
	防塵塗装	95.3						
	モルタル刷毛引き							
	ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.310					
	アルミ	58.4						
	ステンレス							
	スチール	6.0						
	プラスチック							
	シャッター	35.6						
カーテンウォール								
木建								
トップライト								
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.33		天井面積率***** (m ² /延m ²)				
				0.92 (特記事項)				
床	外部		内部					
	%		%					
	RC							
	CB							
	ALC							
	軽量スチール							
	押出成形セメント板							
	木軸							
	LGS	100.00						
	耐火間仕切							
	遮音間仕切り							
	片面耐火間仕切							
	断熱パネル							
	その他							
	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		0.00					
間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.59						