数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J170217B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 2 月	敷地面積	16,487.88 ㎡	用途	事務所＋倉庫
		建築面積	2,691.25 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 岩手県	法延床面積	3,017.50 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.45 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	432.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.90 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	116.06 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	26 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	屋根材	99.5	タイルカーペット	5.9
			磁器質タイル	0.2
	改質シート防水	0.5		
			防塵塗装	44.2
			長尺塩ビシート	6.2
			塗床	26.0
			ビニールタイル	12.6
	抜き坪			
	重複分			
			未仕上	
			チエッカーPL	4.8
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁				
			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	板金	89.8		
			EP・ケイカル	13.6
			AEP	11.8
			吹付タイル	33.2
	打放補修	10.2		
			ビニールクロス	28.3
			不燃化粧板	9.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.57	打放補修	3.3
軒天	金属サディウング	100.0	キッチンパネル	0.3
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.10		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		
外床	コンクリート鏝	98.2		
	磁器質タイル	1.8	吹付タイル	3.3
			化粧PB	96.7
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.090		
外部開口部	アルミ	77.4		
	ステンレス			
	スチール			
	プラスチック			
	シャッター	22.6		
	カーテンウォール			
	木建			
	トップライト			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ	9.9	RC	
	ステンレス		CB	
	スチール	23.7	ALC	46.40
	軽量スチール	10.1	押出成形セメント板	
	シャッター	36.2	木軸	
	木建	20.1	LGS	52.00
	その他		耐火間仕切	1.60
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.03	遮音間仕切り	
断熱	FP搬t50	床	片面耐火間仕切	
	サンドイッチパネル	壁	断熱パネル	
	二重折板	天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.37

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.45	m3/建㎡
埋戻土量	0.20	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.14	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.29	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.02	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.52	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.19	㎡/延㎡
基礎鉄筋	28.62	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	1.29	kg/延㎡
圧接	3.60	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)