

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170608B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年6月		敷地面積	16,550.00 m ²	用途事務所		
			建築面積	621.45 m ²	構造S造		
建設地	都道府県	宮城	法延床面積	1,814.00 m ²	階数(地下階): (地上階): 3 (PH): 1		
	区市町村		施工延床面積		軒高 m		
用途地域			地下面積		平均階高 4.00 m		
防火地域			地上面積		建物周長 m		
日影規制			基準階面積		外周高さ m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積		最高高さ m		
容積率	%		ポーチ面積				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率 23.87 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数 76 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積		収容人数 人		
			吹抜面積	0.00 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		
屋根	遮膜防水	0.9	タイルカーペット	26.5	形 態 断 面 形 態	屋根形状	陸屋根
	改質シート防水	99.1	磁器質タイル	2.2		平面形状	
			石(汚垂石)	0.1		断面形状	
			畳	1.0			
			クッションフロア	0.1			
			防塵塗装	2.2			
			長尺塩ビシート	37.2			
			塗床	30.0			
			コンクリート鏝	0.7			
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		0.95	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.93	支持方法	
外壁	吹付タイル	100.0	壁	基礎形式	独立基礎		
				1F 床形式	スラブ		
				基礎深さ	0.00 m		
				1FL 高さ	0.00 m		
				杭種別			
				杭打工法			
				埋戻し	搬入土		
				残土処分	場外搬出		
				山止工法			
				切梁			
外壁率*** (m ² /延m ²)		1.56	数量歩掛		(土工・躯体)		
軒天	EP-G塗	100.0	天井	根切土量	1.02	m ³ /延m ²	
				埋戻土量	0.70	m ³ /延m ²	
				地業(基礎)		m ³ /延m ²	
				地業(土間)		m ³ /延m ²	
				地業(杭)		m ³ /延m ²	
				地業(ラップ)		m ³ /延m ²	
				山止め		m ³ /延m ²	
				切梁		m ³ /延m ²	
				ヒツト面積率		m ² /延m ²	
				基礎コンクリート	0.20	m ³ /延m ²	
外床	コンクリート鏝	19.2	天井	地下コンクリート		m ³ /延m ²	
	磁器質タイル	10.4		上部コンクリート	0.10	m ³ /延m ²	
				押えコンクリート	0.01	m ³ /延m ²	
				基礎型枠	0.20	m ³ /延m ²	
				地下型枠		m ³ /延m ²	
				上部型枠	0.19	m ³ /延m ²	
				基礎鉄筋	18.82	kg/延m ²	
				地下鉄筋		kg/延m ²	
				未仕上	7.67	kg/延m ²	
				圧接	6.27	か所/ton	
ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.060	数量歩掛		(その他)		
外部開口部	アルミ	98.8	天井	RC			
	ステンレス			CB			
	スチール	1.2		ALC			
	軽量スチール			押出成形セメント板			
	シャッター			木軸			
	カーテンウォール			LGS	94.70		
	木建			耐火間仕切	5.30		
	その他(ガラリ)			遮音間仕切り			
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.12		天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.93	(特記事項)	
	内部開口部	アルミ		40.3	天井	RC	
ステンレス			CB				
スチール		0.8	ALC				
軽量スチール			押出成形セメント板				
シャッター		4.9	木軸				
木建			LGS	94.70			
その他		54.1	耐火間仕切	5.30			
内部開口率***** (m ² /延m ²)		0.09	遮音間仕切り				
断熱		床		片面耐火間仕切			
		壁		断熱パネル			
	天井		その他				
			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00			
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.96			