数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J170717C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	1,389.45 ㎡	用途	事務所
		建築面積	1,216.19 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,494.14 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 7 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.07 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1050.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	29.40 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	90.42 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	105 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
シート防水	1.8	長尺シート	2.4
アスファルト露出防水	97.4	コンクリート鏝	13.4
塗膜防水	0.8	磁器質タイル	0.1
		タイルカーペット	74.9
		塗床	2.1
		防塵塗装	4.0
		ビニールタイル	0.1
		アスファルト舗装	1.0
		石(人工大理石)	0.1
		石(花崗岩)	1.9
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.94		
外壁			
撥水剤	3.2		
断熱パネル(イソバンド)	36.3	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
石(札幌軟石)	1.1	**壁** 打ち放し補修	8.7
PC板素地	59.5	パネル(スチール)	0.5
		石(札幌軟石)	3.1
		ビニールクロス	41.0
		EP-G	2.1
		耐火間仕切素地	15.2
		PB素地	10.4
		化粧ケイカル板	1.8
		ダイノックシート	2.2
		未仕上	15.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.29	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
軒天			
パネル(スチール)	100.0		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	**天井** 打ち放し補修	5.0
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	EP塗装	0.5
外床		PB素地	7.1
御影石	20.4	ビニールクロス	3.1
磁器質タイル	68.4	岩綿吸音板	71.8
		化粧PB	1.0
未仕上	11.2	パネル(スチール)	1.3
		SOP	1.0
		未仕上	9.2
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01		
外部開口部			
アルミ			
ステンレス	1.5		
スチール	1.7		
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール	1.1		
木建	95.7		
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.17	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
内部開口部		**間仕切**	
アルミ		RC	
ステンレス	3.0	CB	
スチール	97.0	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	
木建		LGS	28.70
その他		耐火間仕切	67.30
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05	遮音間仕切	4.00
断熱	床	その他	
ウレタン t60	壁		
ウレタン t100	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.31

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)