

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170720C										
発注者名				コード No.											
設計者名				コード No.											
積算時期	2017年7月		敷地面積	3,391.62 m ²	用途	事務所									
			建築面積	916.71 m ²	構造	S造									
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,429.92 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):									
	区市町村		施工延床面積		軒高	m									
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.03 m									
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	237.00 m									
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.17 m/延m									
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	12.50 m									
容積率	%		ポーチ面積	m ²											
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	29.18 室数									
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	49 室									
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人									
			吹抜面積	m ²											
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²									
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車									
		月			建物内駐車台数	機械駐車									
グレード情報				建物情報											
屋根	外部		内部		形状	屋根形状	陸屋根								
	%		%			平面形状	断面形状								
	シート防水	100.0	長尺シート	56.7			基礎	1F床形式	独立基礎						
			防塵塗装	4.7				基礎深さ	1FL高さ	m					
			ビニルタイル	20.5					杭種別	杭打工法					
			石(汚垂石)	0.2						埋戻し	残土処	根切土			
			タイルカーペット	14.3							土工切梁	山止工	場外搬出		
			磁器質タイル	3.6								構台	構		
													数量歩掛		
													(土工・躯体)		
				根切土量	m ³ /延m										
				埋戻土量	m ³ /延m										
				地業(基礎)	m ³ /延m										
				地業(土間)	m ³ /延m										
				地業(杭)	本/延m										
				地業(ラップ)	m ³ /延m										
				山止め	m ³ /延m										
				切梁	m ³ /延m										
				ピット面積率	m ² /延m										
				基礎コンクリート	m ³ /延m										
				地下コンクリート	m ³ /延m										
				上部コンクリート	m ³ /延m										
				押えコンクリート	m ³ /延m										
				壁面積率****(m ² /延m ²)	1.52										
				基礎型枠	m ² /延m										
				地下型枠	m ² /延m										
				岩綿吸音板	45.1										
				化粧PB	54.9										
				基礎鉄筋	kg/延m										
				地下鉄筋	kg/延m										
				上部鉄筋	kg/延m										
				圧接	か所/ton										
				鉄骨	kg/架m										
				溶接	m/ton										
				鉄骨塗装	m ² /ton										
				耐火被覆	m ² /ton										
				(その他)											
				木材(構造材)	m ³ /延m										
				木材(造作材)	m ³ /延m										
				(特記事項)											
				天井面積率****(m ² /延m ²)	0.95										
				RC											
				CB											
				ALC	4.20										
				押出成形セメント板											
				木軸											
				LGS	95.80										
				耐火間仕切											
				遮音間仕切											
				その他											
				FP板 t25	床										
				GW t100+t100	壁										
				ウレタン t50	天井										
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)											
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)											
					0.86										