数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J170819B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 8 月	敷地面積	7,572.00 ㎡	用途	事務所
		建築面積	3,355.52 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,342.06 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	777.70 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.08 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.20 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	83.41 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	112 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水(HT工法)	69.6	床	長尺シート	17.1
	アスファルト露出断熱防水	29.7		タイルカーペット	71.3
	塗膜防水	0.7		塗床	3.3
				防塵塗装	4.7
				舗装 インターロッキング	3.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
外壁	撥水剤	5.4	壁	ビニールクロス	7.3
	吹付タイル(RE)	6.6		EP-G	83.3
	石(札幌軟石)	0.9		PB素地	2.6
	断熱パネル(サンドイッチパネル)	87.1		グラスウールボード	2.7
				化粧ケイカル板	3.1
				耐火間仕切素地	1.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.31		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.03
軒天	化粧ケイカル	100.0	天井	化粧PB	24.2
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01			
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.01			
外床	インターロッキング舗装	100.0		ビニールクロス	0.2
				岩綿吸音板	20.2
				化粧ケイカル	3.3
				岩綿吸音板 システム	48.5
				未仕上	3.6
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	4.5			
	ステンレス	9.9			
	スチール	1.9			
	プラスチック	83.7			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他			未仕上	3.6
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	7.9		CB	
	スチール	74.1		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター	18.0		木軸	
	木建			LGS	47.20
	その他			耐火間仕切	52.80
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切	
断熱	FP板 t25	床		その他	
	ウレタンt60	壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.72

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	ラップル地業
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.42	m3/建㎡
埋戻土量	1.63	m3/建㎡
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)	0.30	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.39	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.26	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.11	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.73	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.85	㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨	141.13	kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)