数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J170829C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 8 月	敷地面積	1,365.00 ㎡	用途	事務所		
		建築面積	270.81 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 青森	法延床面積	255.31 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.70 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.70 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	長尺シート	12.7
	シート防水	100.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.9
				磁器質ﾀｲﾙ	22.6
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	33.5
				塗床	30.0
				石(汚垂石)	0.3
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.03			
外壁	打ち放し補修				
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	88.7			
	EP塗装	0.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
	DP塗装	10.5	壁		
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	10.5
				EP-G	67.9
				PB素地	9.3
				化粧ｹｲｶﾙ板	12.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.94			
軒天					
	化粧ｹｲｶﾙ	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.87
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.11	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.11		EP塗装	28.7
外床				化粧PB	2.0
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	2.5
				岩綿吸音板	66.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.11			
外部開口部	ｱﾙﾐ	80.6			
	ｽﾃﾝﾚｽ	8.4			
	ｽﾁｰﾙ	11.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.34		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	79.6		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	20.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	45.10
	その他 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14		遮音間仕切	54.90
断熱		床		その他	
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.84

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)