数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J171215A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 12 月	敷地面積	㎡	用途	消防庁舎		
		建築面積	1,015.00 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,500.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 2	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.00	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		180.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.12	㎡/延㎡
建ぺい率	0.12 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		17.80	m
容積率	0.22 %	ポーチ面積	45.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		30	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		50	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	300.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根			床	長尺ｼｰﾄ()	20.6
	ｱｽﾌｧﾙ露出断熱ﾄ防水	42.5		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	2.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	33.9		塗床	32.3
	砂付成型板	23.5		防塵塗装	19.5
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	17.0
				磁器質ﾀｲﾙ	5.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	3.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95			
外壁	打ち放し補修	22.3			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	21.6		ﾓﾙﾀﾙ(防水)	0.0
	複層仕上塗材RE	56.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
			壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ ）	12.2
				ﾀｲﾙ(ﾎﾟｰﾀｰ)	0.6
				複層仕上塗材E	29.1
				EP-G	37.2
				撥水剤	3.1
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	10.2
				ｹｲｶﾙ板(化粧)	7.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.80			
軒天					
	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.98
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井	打ち放し補修	0.4
	軒天率 ****（㎡/延㎡)	0.03		複層仕上塗材	9.0
外床				EP-G	34.8
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		GWﾎﾞｰﾄﾞ	10.5
				岩綿吸音板	17.9
				化粧PB	26.4
				化粧ｹｲｶﾙ	0.9
				未仕上	0.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	50.2			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	6.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	2.3			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ	40.9			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.23		天井面積率*****(㎡/延㎡)	1.09
内部開口部	ｱﾙﾐ	1.3	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	21.2		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	65.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	12.1		木軸	
	木建			LGS	37.20
	その他(SLW)			耐火間仕切	42.50
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	12.90
断熱	FP板	床		その他	7.40
	ｳﾚﾀﾝ	壁			
	屋上断熱防水	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.40

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	地盤改良
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.48	m3/建㎡
埋戻土量	0.42	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.65	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.57	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.48	㎡/延㎡
基礎鉄筋	59.88	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	113.74	kg/延㎡
圧接	10.42	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)