

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J180829B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2018年8月		敷地面積	0.00 m ²	用途	事務所			
			建築面積	185.04 m ²	構造	S造			
建設地	都道府県	岩手県	法延床面積	350.70 m ²	階数(地下階):	0 (地上階):			
	区市町村		施工延床面積		2 (PH):	0			
用途地域	0		地下面積	m ²	軒高	0.00 m			
防火地域	0		地上面積	m ²	平均階高	3.33 m			
日影規制			基準階面積	m ²	建物周長	0.00 m			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	0.00 m ²	外周高さ	0.00 m/延m			
容積率	%		ポーチ面積	0.00 m ²	最高高さ	8.26 m			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率	10.63 室数			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数	33 室			
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00 m ²	収容人数	人			
			吹抜面積	0.00 m ²					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車			
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部		内部		屋根	形状	0.00		
	折板	100.0	タイル	2.4		平面形状			
		0.0	コブ	22.1		断面形状			
		0.0	ビニルシート	35.6		基礎	支持方法	0.00	
		0.0	タイルヘット	39.9			基礎形式	0.00	
		0.0		0.0			1F 床形式	0.00	
		0.0		0.0			基礎深さ	0.00 m	
		0.0		0.0			1FL 高さ	0.00 m	
		0.0		0.0			杭種別		
		0.0		0.0			杭打工法	0.00	
		0.0		0.0			埋戻し	残土処分	0.00
		0.0		0.0				山止工法	0.00
		0.0		0.0			土工	梁	0.00
		0.0		0.0				構台	0.00
		0.0		0.0			数量歩掛		
		0.0		0.0			(土工・全体)		
		0.0		0.0			根切土量	1.29 m ³ /延m	
		0.0		0.0			埋戻土量	0.55 m ³ /延m	
		0.0		0.0			地業(基礎)	0.00 m ³ /延m	
		0.0		0.0			地業(土間)	0.00 m ³ /延m	
	0.0		0.0	地業(杭)	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	山止め	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	切梁	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	ヒツ面積率	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	基礎コンクリート	0.31 m ³ /延m				
	0.0		0.0	地下コンクリート	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	上部コンクリート	0.06 m ³ /延m				
	0.0		0.0	EP 押えコンクリート	0.00 m ³ /延m				
	0.0		0.0	壁面積****(m ² /延m)	2.51 基礎型枠				
	0.0		0.0	EP	22.0 地下型枠				
	0.0		0.0	VE	1.8 上部型枠				
	0.0		0.0	化粧PB	76.2 基礎鉄筋				
	0.0		0.0		0.00 地下鉄筋				
	0.0		0.0		0.00 上部鉄筋				
	0.0		0.0		0.00 圧接				
	0.0		0.0		0.00 鉄骨				
	0.0		0.0		0.00 溶接				
	0.0		0.0		0.00 鉄骨塗装				
	0.0		0.0		0.00 耐火被覆				
	0.0		0.0	(その他)					
	0.0		0.0	アルミ	0.00 木材(構造材)				
	0.0		0.0	ステンレス	0.00 木材(造作材)				
	0.0		0.0	スチール					
	0.0		0.0	プラスチック					
	0.0		0.0	シャッター					
	0.0		0.0	カーテンウォール					
	100.0		0.0	木建					
	0.0		0.0	その他					
	0.17		0.09	天井開口率****(m ² /延m)	(特記事項)				
内部開口部	アルミ	0.0	RC	36.21					
	ステンレス	0.0	CB						
	スチール	0.0	ALC						
	プラスチック	0.0	押出成形セメント板						
	シャッター	0.0	木軸						
	木建	24.3	LGS	33.30					
			耐火間仕切						
			遮音間仕切	30.48					
断熱	グラスウール t100	床							
	グラスウール t100	天井							
				間仕切率【RC】(m ² /延m)	0.00				
				間仕切率【その他】(m ² /延m)	0.91				