数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J190206B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	1,171.14 ㎡	用途	事務所+マンション		
		建築面積	492.31 ㎡	構造			0.00
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,395.12 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 9	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高			3.37 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長			0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.25 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ			31.00 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率			室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	332.00 ㎡	室数			444 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数			人
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 RF	83.1	床	ﾀｲﾙ	0.5
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 2F	12.5		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	6.1
	塗膜防水 PH	2.9		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	21.0
	塗膜防水 庇	1.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	47.1
	塗膜防水 基礎	0.5		ﾓﾙﾀﾙ素地	0.8
	0	0.0		UB ｺﾃ	2.5
	0	0.0		ｺﾃ素地	2.8
	0	0.0		石	0.0
	0	0.0		ﾀｲﾙ	0.8
	抜坪	0.0		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.2
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	5.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.0
				防塵	0.1
				塗膜防水	0.7
				ｺﾃ	0.1
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	88.2			
	ﾀｲﾙ 壁	1.2			
	ﾀｲﾙ 柱	1.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	ﾊﾈﾙ	6.7	壁	ﾀｲﾙ	0.6
	石	2.0		吹付ﾀｲﾙ	4.5
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	76.7
	0	0.0		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.7
	0	0.0		ｹｲｶﾙ	4.7
	0	0.0		塗装	0.2
	0	0.0		ﾀｲﾙ	0.4
	0	0.0		ｽﾁｰﾙ	0.1
	0	0.0		EP	0.3
	0	0.0		ｸﾛｽ	11.0
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.1
				化粧ｹｲｶﾙ	0.1
				塗膜防水	0.6
				打放	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		PB	0.1
軒天	吹付ﾀｲﾙ ﾊﾞﾙ	62.6		0	0.0
	吹付ﾀｲﾙ 階段	3.9		0	0.0
	0	22.9		0	0.0
	吹付ﾀｲﾙ 庇	1.5		0	0.0
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	9.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.85
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	68.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10		化粧PB	12.4
外床	300角ﾀｲﾙ	100.0		打放	0.7
	0	0.0		EP	0.1
	0	0.0		ｸﾛｽ	3.3
	0	0.0		化粧PB	0.0
	0	0.0		岩綿吸音板	13.3
	0	0.0		梁ｸﾛｽ	0.8
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	95.4		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	4.6		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11			
内部開口部	ｱﾙﾐ	3.8			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
	ｽﾁｰﾙ	17.3	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.4		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	78.5		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.25		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t50	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ t75	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t100	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.15
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.46

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	3.77	m3/建㎡
埋戻土量	1.20	m3/建㎡
地業(基礎)	0.11	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.52	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.52	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.40	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.76	㎡/延㎡
基礎鉄筋	12.94	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	88.77	kg/延㎡
圧接	14.36	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)