数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J190422B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 4 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	交番
		建築面積	48.06 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	93.82 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.85 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.61 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	6.20 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	95.6	床	ﾀｲﾙ	2.6
	0	4.4		ﾗﾝﾊﾞｰ	1.4
	0	0.0		ｺﾃ	7.0
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	89.1
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	100.0			
	0	0.0			
	0	0.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
	0	0.0	壁	ﾀｲﾙ	0.6
	0	0.0		EP-G	29.3
	0	0.0		ｸﾛｽ	30.8
	0	0.0		化粧合板	14.2
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	1.9
	0	0.0		ｼﾅ	23.2
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.61		壁面積率*****(㎡/延㎡)	3.09
軒天	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07	天井	EP-G	2.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		PB	12.6
外床	ﾓﾙﾀﾙ金鏝	76.5		化粧PB	84.9
	0	23.5		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.28			
内部開口部	ｱﾙﾐ	15.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.84
	ｽﾁｰﾙ	0.0	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	10.1		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	74.7		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.31		遮音間仕切	30.48
断熱		床		0	
	ｳﾚﾀﾝ t20	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ t40	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.28
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.01

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.78	m3/建㎡
埋戻土量	1.12	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.27	m3/建㎡
地業(杭)	0.32	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.20	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.33	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	4.85	㎡/延㎡
基礎鉄筋	26.31	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	51.69	kg/延㎡
圧接	1.09	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)