数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J190708B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 7 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	事務所・工場
		建築面積	1,511.71 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	2,928.11 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	0.00 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	9.40 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	52 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ	64.2	床	塗膜防水	1.0
	シート防水	32.7		磁器質タイル	0.5
	庇 長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ	3.1		ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上	3.1
	0	0.0		VS	87.0
	0	0.0		TC	7.0
	0	0.0		TC OA	1.1
	0	0.0		玉砂利	0.3
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.02			
外壁	窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	23.2			
	金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	2.1			
	角波ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞ	68.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
	ｳﾚﾀﾝ塗装	6.5	壁	塗膜防水	0.9
	0	0.0		装飾塗材 PB	0.2
	0	0.0		VC PB	84.1
	0	0.0		VC 耐火	3.1
	0	0.0		PB 素地	2.6
	0	0.0		耐水PB 素地	0.7
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	8.3
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.63		0	0.0
軒天	EP塗装	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.46
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井	VC	1.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		岩綿吸音	2.8
外床	磁器質ﾀｲﾙ	81.2		化粧PB	95.9
	砂利敷き	18.8		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	73.7		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	11.9		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	14.4		0	0.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07			
内部開口部	ｱﾙﾐ	6.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
	ｽﾁｰﾙ	71.9	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	13.4		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	8.2		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	0.0		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t30	床		0	
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50	壁		0	
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t10	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.66

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.27	m3/建㎡
埋戻土量	0.17	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.40	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.56	㎡/延㎡
基礎鉄筋	19.47	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	3.98	kg/延㎡
圧接	7.34	か所/ton
鉄骨	55.87	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	2.14	㎡/ton
耐火被覆	18.27	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)