数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	J200602B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 6 月	敷地面積	4,698.40 ㎡	用途	庁舎		
		建築面積	1,242.45 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	6,548.95 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 6	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.08 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	25.60 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｺﾝｺﾃ	80.8	床	ﾀｲﾙ	4.1
	塗膜防水	9.8		長尺ｼｰﾄ	36.3
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	0.8
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	44.5
	0	0.0		ｺﾞﾑﾀｲﾙ	0.1
	0	0.0		塗床	12.1
	0	0.0		防水M	0.1
	光庭+北庇	117.2		ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝素地	2.0
	0	0.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝素地/UB	0.0
	抜埜	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	ﾀｲﾙ	62.4			
	(役物)	7.8			
	撥水剤	29.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	0	0.0	壁	EP	65.2
	0	0.0		EP-G	2.0
	0	0.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	5.7
	0	0.0		天然木化粧合板	1.0
	0	0.0		化粧ﾘｱ	1.0
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ板	8.7
	0	0.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	0.4
	0	0.0		打放補修素地	6.5
	0	0.0		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	8.0
	0	0.0		未仕上	1.4
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.56		0	0.0
軒天	ﾀｲﾙ	3.7		0	0.0
	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	4.7		0	0.0
	撥水剤	85.7		0	0.0
	EP	5.9		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		EP	10.7
	0	0.0		EP-G	0.7
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	14.8
				岩綿吸音板	59.1
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ/梁	4.8
外床	ｺﾝｸﾘ平板	24.0	天井	未仕上	2.1
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	76.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	80.3		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.1		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	10.5		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	5.1			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	9.9		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
	ｽﾁｰﾙ	44.6	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	38.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	7.5		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	0.0		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t25	床		0	
	断熱兼用型枠､ｳﾚﾀﾝ t25	壁		0	
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.10
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.55

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	4.54	m3/建㎡
埋戻土量	1.82	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.52	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.36	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.30	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.62	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.62	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.35	㎡/延㎡
基礎鉄筋	40.60	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	141.12	kg/延㎡
圧接	13.51	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)