数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J200616B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 6 月	敷地面積	99.16 ㎡	用途	交番
		建築面積	59.38 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	251.18 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 5 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.36 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	17.30 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ウレタン塗膜防水	100.0	床	床板	0.7
	0	0.0		コンクリート金鏝	7.6
	0	0.0		ビニル床シート	91.7
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.96			
外壁	せっ器質タイル	4.7			
	アルミ樹脂複合板	31.0			
	吹付タイル	64.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
	浸透性吸水防水材	0.2	壁	打放補修	0.8
	0	0.0		EP-G	42.5
	0	0.0		化粧合板	24.8
	0	0.0		フレキシブルボード	4.4
	0	0.0		ビニールクロス	20.0
	0	0.0		PB	7.6
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.96		0	0.0
軒天	吹付タイル	66.7		0	0.0
	浸透性吸水防水材	33.3		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		打放補修	1.5
	0	0.0		EP-G	16.7
				化粧PB	81.2
				PB	0.7
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01		0	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		0	0.0
外床	磁器質タイル	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	19.9		0	0.0
	ステンレス	8.6		0	0.0
	スチール	4.8		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	66.7			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.27			
内部開口部	アルミ	0.0			
	ステンレス	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.90
	スチール	36.9	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	8.3		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	0.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	54.9		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t30	床		0	
	ウレタン t20	壁		0	
	ウレタン t40	天井			
	複合板 t36			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	複合板 t36			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.56

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.93	m3/建㎡
埋戻土量	1.12	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.16	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.74	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.76	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	6.34	㎡/延㎡
基礎鉄筋	18.96	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	108.73	kg/延㎡
圧接	14.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)