

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K070427C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2007 年 月		敷地面積	㎡	用途	学校+幼稚園	
			建築面積	2,910.00	構造	RC	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	10,604.00	階数	(地下階): (地上階): 8 (PH):	
	区市町村	札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	3.70 m	
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	1090.00 m	
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.10 m/延㎡	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m	
容積率	%		ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率	57.79 m ² /室数	
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
			吹抜面積	1,024.00			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	㎡	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台	
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	形状
	アスファルト露出断熱防水	64.2	豆砂利洗出し平板	0.5		平面形状	状態
	アスファルト保護防水	6.3	磁器質タイル	1.7		断面形状	状態
	シート断熱露出防水	29.6	ビニル床シート	64.9		支持方法	
			タイルカベット	21.0		基礎形式	
			70-リッパ	10.3		1F床形式	
			塗床	1.0		基礎深さ	m
			汁合板	0.6		1FL高さ	m
			防水モルタル	0.1		杭種別	
						杭打工法	
		屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.91				
外壁	ガルバリウム鋼板	100.0	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.97	土工	埋戻し	
			EP塗(床面)	94.6		残土処分	
			EP塗(打放面)	1.1		山止工法	
			UC塗(合板面)	3.1		切梁	
						構	台
軒	VE塗+ケイロ板	100.0	ガラスウールボード	1.0	数量歩掛		
			防水モルタル(仕上)	0.2	(土工・躯体)		
					根切土量	m ³ /延㎡	
					埋戻土量	m ³ /延㎡	
					地業(基礎)	m ³ /延㎡	
					地業(土間)	m ³ /延㎡	
					地業(杭)	本/延㎡	
					地業(ラップ)	m ³ /延㎡	
					山止め	㎡/延㎡	
					切梁	㎡/延㎡	
天井	ビロティ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.05	壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.39	基礎型枠	㎡/延㎡	
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05	岩綿吸音板	7.3	地下型枠	㎡/延㎡	
			EP塗(打放面)	26.8	上部型枠	㎡/延㎡	
			UP塗(打放面)	65.0	基礎鉄筋	kg/延㎡	
					地下鉄筋	kg/延㎡	
					上部鉄筋	kg/延㎡	
					圧接	か所/ton	
					鉄骨	kg/架㎡	
					溶接	m/ton	
					鉄骨塗装	㎡/ton	
外部開口部	ホーチ面積率 *** (㎡/延㎡)				耐火被覆	㎡/ton	
	アルミ	54.5			(その他)		
	ステンレス	4.5			木材(構造材)	m ³ /延㎡	
	スチール	0.5			木材(造作材)	m ³ /延㎡	
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール	40.5					
	木建						
	その他						
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.99	[特記事項]		
内部開口部	アルミ						
	ステンレス	6.9					
	スチール	42.4					
	プラスチック						
	シャッター	50.7					
	カーテンウォール						
	木建						
	内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09					
断熱	断熱材t100	壁					
	硬質ウレタン50+50	天井					
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)			
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.54		