数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K070723C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	研究施設		
		建築面積	1,137.24 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,297.69 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 5 (PH)：		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	164.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.03 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	25.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	36.40 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	96.8	床	防塵塗床	5.1
	塗膜防水	3.2		合成樹脂塗床	5.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	8.5
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	1.9
				耐薬品性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	8.0
				防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	2.3
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	61.0
				磁器質ﾀｲﾙ	1.9
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	26.6			
	吹付ﾀｲﾙ	17.1			
	撥水材	54.4		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
	AE塗	1.9	壁	ｸﾛｽ(耐火面)	0.6
				ｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.9
				ﾀｲﾙ	4.1
				EP(耐火面)	18.4
				EP(耐火遮音面)	1.3
				EP(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	60.6
				AE(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.5
				EP(打放面)	0.2
				AE(打放面)	1.1
				VE(耐火面)	0.0
				VE(ｹｲｶﾙ面)	4.6
				EP(複合板面)	0.6
				複層塗材E(打放面)	2.8
	抜坪			複層塗材E(複合板面)	0.0
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.13		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.7
軒天	金属ﾊﾟﾈﾙ	5.2			
	撥水材	58.7			
				打放(仕上)	0.8
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.25
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	18.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12		EP(打放面)	4.6
外床	磁器質ﾀｲﾙ	62.2		EP(複合板面)	3.2
				複層塗材E(打放面)	0.1
				複層塗材E(複合板面)	0.0
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.2
				化粧PB	55.6
				岩吸板	11.7
				ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	87.6			
	ステンレス	5.8			
	スチール	6.5			
	プラスチック				
	軽量スチール				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	46.0	間仕切	RC	
	ステンレス	6.7		CB	
	スチール	16.3		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	軽量スチール	30.0		木軸	
	木建	0.9		LGS	58.3
	その他			耐火間仕切	39.14
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	2.56
断熱		床			
	4489	壁			
	779	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.86

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量		m3/建㎡
埋戻土量		m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.33	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.67	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.74	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.06	㎡/延㎡
基礎鉄筋	36.81	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	105.90	kg/延㎡
圧接	11.74	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)